



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ХИТ" ООД

ОБЕКТ: „Реконструкция на паркоустройване и благоустройване на парк „Света гора“ на територията на град Велико Търново”, във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”

ДОГОВОР

№ BG161PO001/1.4-09/2012/014 – S – 06

За възлагане изпълнението на СМР на обект на основание чл.74, ал.1 от ЗОП

Днес 04.11.2014 г. в град Велико Търново, между:

1

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу **"ВЪЗЛОЖИТЕЛ"**, с адрес: град Велико Търново, пл. "Майка България" № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от **ДАНИЕЛ ПАНОВ** – Кмет на Общината, от една страна,

2. "ХИТ" ООД, наричано по-долу **"ИЗПЪЛНИТЕЛ"**, със седалище и адрес на управление: община Горна Оряховица, с. Първомайци 5139, ул. „Васил Левски”, № 20, тел.: 0618 64909, факс: 0618 64929, електронна поща: contact@hitlighting.com, интернет страница: www.hitlighting.com, ЕИК: 104017998, представлявано от **МАРИЯН ТОДОРОВ ЗЕЛЕНКОВ**, **ТОДОР МАРИНОВ ЗЕЛЕНКОВ** и **ЦВЕТАН ТОДОРОВ ЗЕЛЕНКОВ**, заедно и поотделно, в качеството им на управители от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК

Този документ е създаден в рамките на проект „Град Велико Търново- зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши видове работи, включени в обхвата на обществена поръчка: „Реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на парк „Света гора“ на територията на град Велико Търново“, във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм“.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши СМР по вид, количества и единични цени, съгласно представената оферта, неразделна част от този договор и съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при стриктно съблюдаване на работните проски за обекта.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със свои ресурси.

(4) Страната, която е осигурила съответните материали за извършване на СМР, носи отговорността и риска за тяхното качество.

(5) Видовете и количествата на работите са съгласно количествени сметки.

Чл.2(1) Сроктът за изпълнение на работите в обхвата на поръчката е съгласно срока, предложен в офертата на Изпълнителя: 4,50 месеца, но не по-късно от крайна дата за изпълнение на проскта, съгласно договора на Община Велико Търново с Управляващия орган и започва да тече след възлагане на работите с възлагателно писмо.

Крайната дата за изпълнение на проекта е прогнозна, определена на база прогнозен график за реализиране на дейностите по проекта. Същата е възможно да бъде актуализирана при възникване на обстоятелства, изискващи спиране на срока по проекта, съгласно ДБФП. В горния случай се запазва предложението от участника срок за изпълнение, който тече и приключва в рамките на определения нов срок по проскт „Град Велико Търново- зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм“.

(2) Сроктът на действие на договора е съгласно срока на проскта съгласно чл.2 от ДБФП № **BG161PO001/1.4-09/2012/014** от дата **20.05.2013г.** по **Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.**

(3) Сроктът за изпълнение на дейностите в обхвата на договора е съгласно оферирания срок в рамките на одобрения от Управляващия орган Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. План за изпълнение на проскта.

(4) Ако началото на срока на изпълнението, при осигурено финансиране от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, започва след превеждане на аванс, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи необходимите документи за превеждането на средствата в срок от пет работни дни след уведомяването му за осигуряване на средствата за аванса, в противен случай губи правото си на аванс и цялото възнаграждение се заплаща след приеждането на работата при условията на договора. Неизпълнение на такива мерки от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се третира като неизпълнение по договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има всички права на изправна страна срещу неизправна страна.

II. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Този документ е създаден в рамките на проект „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Чл.3(1) Стойността на строителството по договора е съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор, съгласно количествено-стойностни сметки, както следва:

1. За изпълнение на СМР общо в размер на **1 865 841,29/ един милион осемстотин шестдесет и пет хиляди осемстотин четиридесет и един лева и двадесет и девет стотинки/ без ДДС, а с ДДС 20 % - 2 239 009,55 / два милиона двеста тридесет и девет хиляди и девет лева и петдесет и пет стотинки/.**

(2) Възнаграждението по предходната алинея се заплаща както следва:

- **35 % от стойността – авансово, а именно: 653 044,45 / шестстотин петдесет и три хиляди четиридесет и четири лева и четиридесет и пет стотинки/без ДДС, а с ДДС-783 653,34/седемстотин осемдесет и три хиляди шестстотин петдесет и три лева и тридесет и четири стотинки/.**

Авансът се превежда в 30-дневен срок след осигуряване на средствата за същия от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по силата на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007 – 2013 г. и след представяне на безусловна и неотменима банкова гаранция за авансово плащане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съобразена със условията в документацията за обществената поръчка. Стойността на аванса се удържа при извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания. Гаранцията за авансово плащане обезпечава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и служи за възстановяване на извършените авансово плащания при неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При констатирано неизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата по банковата гаранция за авансово плащане и другите си права, съгласно договора, на изправна страна срещу неизправна страна. При неизпълнение на което и да било задължение по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата си по банковата гаранция за възстановяване на направеното от него авансово плащане.

- Междинно плащане се извършва според степента на изпълнение, удостоверено с документи - протокол за действително извършени работи, проверен и подписан от лицето осъществяващо инвеститорски контрол и лицето осъществяващо строителен надзор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30-дневен срок по банков път.

- Окончателно плащане се извършва в 30-дневен срок по банков път и след приемане на работата и представяне от страна на Изпълнителя на протокол за действително извършени работи, проверен и подписан от лицето осъществяващо инвеститорски контрол и лицето осъществяващо строителен надзор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30-дневен срок след отстраняването им.

(3) Не подлежат на разплащане работи, некомплектовани с разходооправдателни документи – подробна ведомост, анализи, фактури за закупени материали, сертификат за вложени материали.

(4) За извършените плащания ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава надлежно оформени фактури. Във фактурите се посочват наименованието на оперативната програма, предмета и номера на договора за безвъзмездна финансова помощ.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за вложени материали и/или извършени работи ако е налице:

1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от техническата документация, в това число от техническия проект; от договора; от указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

Този документ е създаден в рамките на проект „Град Велико Търново - зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

2. Парушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи;

3. Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци;

4. Влагане на неподходящи и/или некачествени материали;

(6) Ако при приемане на отделни работи, представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или лицето, осъществяващо инвеститорския контрол и лицето осъществяващо строителен надзор констатират недостатъци, до отстраняването им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи дължимата сума за тях. Задържането на сумата не е забава за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не влече последици поради просрочване на плащането.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за работи, неприети с подписване на протокол за тяхното извършване, поради това, че същите не отговарят на необходимото качество и/или с налице отклонение от техническия проект за обекта и / или материалите не са съгласувани с осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия строителен надзор или са констатирани други несъответствия.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по-малко от уговореното възнаграждение, ако по предвидения в настоящия договор ред с протокол по реда на чл. 6 се констатира, че действително извършените работи са на по-малка стойност или са налице други обстоятелства, поради които се дължи по-малко заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число несъответствие на дължимото възнаграждение с количеството или качеството и вида на вложените материали

(9) Преведените средства от Община Велико Търново, по неусвоени от Изпълнителя, както и патрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор подлежат на възстановяване по банкова сметка, както следва: IBAN BG80SOMB91303224758000, BIC код на банката SOMBBGSF, при Общинска банка, клон Велико Търново

4

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Чл.4 Възложителят е длъжен:

1. да укаже мястото на обекта;
2. да осигури нормален достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
3. да предостави съответните технически данни, необходими за извършване на поръчката;
4. чрез инвеститорския контрол и строителния надзор да участва в присматането на извършените СМР и съставяне на приемо-предавателните протоколи;
5. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена.

Чл.5 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез своите представители има право по всяко време да проверява извършването на работата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и изпълнението на предвидените в този договор задължения.

Този документ е създаден в рамките на проект „Град Велико Търново - зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Чл.6 (1) При неизпълнение, респективно некачествено или несвоевременно изпълнение на възложеното с този договор, пълна липса на изпълнение, или при каквото и да било друго неизпълнение на задължения по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква съставянето на констативен протокол, подписан от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител. Същият е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(2) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на негов служител за подписване на констативен протокол за неизпълнение, същият се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов служител и двама свидетели и е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(3) При констатиране с протокола на недостатъци на свършената работа или друго неизпълнение, в същия се отбелязва естеството на недостатъците/ неизпълнението и степента, в която те засягат работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като се посочва стойността на дължимото възнаграждение след приспадане на неизпълнението и / или обременената с недостатъци работа. При забава или друго неизпълнение, се посочва периода на просрочването и / или естеството на неизпълнението.

(4) При каквото и да било неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при условие на констатирането му по реда по- горе.

Чл.7(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него срок, отчетна информация за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да следи за спазването на изисквания на ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/014 от 20.05.2013г. по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013г. от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да следи за спазването на нормативните и техническите изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител има право да дава задължителни писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно справките/протоколите за отчитане на дейността, тяхната форма, съдържание и т.н. Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са всички указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител относно формата и начина за водене на отчетност на изпълнението и начина на оформяне на документите във връзка с този договор.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение в определени срокове на препоръки, указания и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други компетентни органи във връзка с проекта, предмет на договора за безвъзмездна финансова помощ. Указанията на възложителя във връзка с изисквания, произтичащи от договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/014 от 20.05.2013 г., общите условия към него или от кореспонденция с ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ:

Този документ е създаден в рамките на проект „Град Велико Търново - зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Чл.8(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми изпълнителя на инвеститорския контрол и осъществяващия строителния надзор, за началото на изпълнение на възложената работа.

(2) Разпорежданията на изпълнителя на инвеститорския контрол и осъществяващия строителния надзор са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва видовете работи качествено и в технологичните срокове за съответните видове работи и по указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определени от него лица.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени и подходящи материали при извършване на възложената работа.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отчете извършените СМР с акт Образец 19, окомплектован с необходимите документи и завърсени от представителя на Възложителя, който осъществява инвеститорския контрол и от представителя на строителния надзор: „Язон“ ВООД фактури за закупени материали; анализи на актуваните видове работи, подробна ведомост, сертификати на вложените материали.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доказва цените на материалите с фактура, като доставката и закупуването им се съгласува предварително с лицето осъществяващо инвеститорски контрол на обекта.

Чл.9(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да участва и съдейства за своевременното съставяне на всички актове и протоколи по време на строителството.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие при извършване на проверки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) При приемане на изработеното, преди подписването на приемо-предавателния протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи изискуемите документи.

(4) Строително-монтажните работи се организират от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез техническите ръководители на обекта, съгласно представената оферта.

Чл.10 Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително-монтажни работи не подлежат на заплащане.

Чл.11 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва: действащото в страната законодателство, всички закони, правилници, наредби постановления и др. касаещи строителния процес; техниката на безопасността на труда; противопожарни и строително-технически норми;

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съблюдава Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и изискванията на другите нормативни актове по безопасност и здраве при работа.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор и за предприетите мерки за тяхното преодоляване.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, както и осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия

Този документ е създаден в рамките на проект „Град Велико Търново - зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

строителен надзор за всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят изпълнението на дейностите.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава ако настъпят обстоятелства, които го поставят в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното, да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от три работни дни от узнаването с цел прекратяване на договора.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва предложената с офертата методология на работа за изпълнение на обществената поръчка.

Чл.12 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да представи съответните удостоверяващи документи за качеството и произхода на материалите, използвани при изпълнение на работата, сертификати, удостоверяващи съответствие със стандарти за системи за управление на качеството, доказателства за квалификация на персонала, извършващ възложената работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не предоставя на други лица и организации информация, която е получил или му е станала известна при и по повод изпълнението на обществената поръчка. Изключения от това правило са допустими само при условията на настоящия договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води и съхранява необходимата аналитична счетоводна информация за извършените разходи по време на изпълнението на договора и при поискване да я предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неговите представители.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и националното законодателство във връзка с предоставянето на безвъзмездната финансова помощ.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да докладва за всички възникнали нередности/ всяко нарушение на разпоредба на общностното право, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект, който има или би имало като последица нанасяне на вреда на общия бюджет на Европейския съюз.

(6) Да спазва изискванията по договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между община Велико Търново и ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. в това число и:

- да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, определени в договора за безвъзмездна финансова помощ;
- да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити. При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган на ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.”, сертифициращия орган и органи и представители на Европейската комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява достъп на упълномощени представители на национални и европейски одитиращи и контролиращи органи
- да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;
- да докладва за възникнали нередности;
- да възстановява суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства;
- информира Бенефициента-Възложител за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;
- да спазва изискванията за съхранение на документацията за проекта, определени в договора за безвъзмездна финансова помощ.

Този документ е създаден в рамките на проект „Град Велико Търново - зелена и достъпна базиска столица на културния туризъм”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

- да съхранява всички документи по проект, финансиран чрез Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., в съответствие с чл. 90 от Регламент №1083/2006, както следва:
- за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Регионално развитие“, т.е. поне до 31 август 2020 г.;
- за период от 3 години след частичното приключване на съответния проект, съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006 г. Счетоводната и финансовата документация по проекта се съхраняват в сроковете, определени в чл.42 от Закона за счетоводството, но не по-малко от 3 години след приключването на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. Документите се съхраняват и след изтичането на горните срокове, в случай, че има съдебни, административни или следствени производства, до приключването им или при надлежно обосновано искане на Европейската комисия.
- да спазва изискванията на законодателството на ЕС и националното законодателство във връзка с предоставянето на безвъзмездна финансова помощ.
- да съхранява всички документи по изпълнението на договора за срок и при условията на подписания договора за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/014 от дата 20.05.2013 г. по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013г." между Община Велико Търново и договарящия орган. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съхранява в собствен архив всички документи във връзка с обществената поръчка и настоящият договор /документация за участие, кореспонденция, доклади, разходооправдателни документи, писма и др., при съблюдаване на изискванията на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.
- да възстанови суми по нередности, както и неусвоени суми, дължими лихви, глоби и неустойки и други неправомерно получени средства по сметка на Община Велико Търново, както следва: BG80SOMB91303224758000, BIC код на банката SOMBBGSE, при Общинска банка, клон Велико Търново.

8

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да участва в работни срещи с другите участници в строителния процес: възложител, осъществяващия инвеститорски контрол, осъществяващия строителния надзор, както и с други представители на възложителя, на които е възложено управление или одит или други дейности във връзка с изпълнението на поети от Община Велико Търново задължения по договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че Европейският фонд за регионално развитие е финансирал или съ-финансирал проекта. Такива мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информирание и публичност, предвидени в чл.8 и чл.9 от Регламент на Комисията 1828/2006 и приложение 1 към него. В този смисъл ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. в своите доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. Той трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Навсякъде, където е уместно. Всяка публикация в каквато и да било форма или среда, включително Интернет, трябва да съдържа следното заявление:

„Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от " (наименование на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган"

Този документ е създаден в рамките на проект „Град Велико Търново - зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Всяка информация, предоставяна от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на конференция или семинар, трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.“

Чл.13 При точно и пълно изпълнение на договорените дейности ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговорената за строително-монтажните работи сума.

Чл.14 Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго необходимо за извършване на работите е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството на използваните от него материали. Когато използваните за изпълнение на обществената поръчка материали са некачествени или неподходящи за качествено изпълнение на работите, в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да подмени материалите с качествени. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни това задължение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати или развали договора с последиците предвидени в него.

Чл.16(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимата за извършване на различните видове работи механизация.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване на работата е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или от изисквания, задължителни съгласно нормативни актове.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на обществената поръчка да спазва правилата за безопасност на уреждащата ги нормативна уредба.

(4) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод изпълнението на поръчката, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнението на работите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря при никакви обстоятелства и по каквато и да била причина за щети или вреди причинени на персонала или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време и поради изпълнение на дейностите. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приема искания за компенсиране или за увеличение на плащането във връзка с такива щети или вреди. Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност спрямо трети лица, включително отговорност за вреди или щети от какъвто и да било вид, понесени от тях през време и поради изпълнението на дейностите.

Чл.17(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя информация за хода на работата и стадия на изпълнението при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да оказва нужното съдействие на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или на други органи при извършване на контрол по изпълнението на обществената поръчка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва пълно съдействие на лицата, които извършват проверките на място.

(2) По време на проверките ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да осигури достъп за извършване на проверки на място и одити;

Този документ е създаден в рамките на проект „Град Велико Търново - зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

2. да определи един или няколко служители с подходяща квалификация и опит, в зависимост от естеството на възложеното с договора, пряко ангажирани с неговото изпълнение, които да присъстват при извършването на проверките и да оказват съдействие на проверяващите лица:

3. да осигури достъп до финансовата, техническа, счетоводна и всякаква друга документация, бази данни и/или системи, отнасящи се до дейността по проекта, в това число документация, свързана с капацитета на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да управлява и изпълнява дейността по проекта: документи, свързани с процедурите за възлагане на обществени поръчки и с изпълнението на договорите за обществени поръчки, документи относно извършени разходи, вътрешни правила и процедури, инструкции, указания, длъжностни характеристики и др.:

4. да предостави на проверяващите лица свободен достъп до резултатите от изпълнението на поръчката.

5. да осигури достъп до документацията, която се държи и/или съхранява от изпълнителя и/или, подизпълнителите и партньорите по проекта.

6. да съдейства на проверяващите лица, които извършват проверки на място.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни препоръките, дадени в резултат на проверките, в определения за това срок.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предоставя периодично, чрез доклади за напредък, информация за изпълнението на препоръките, в резултат от проверки на място.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури достъп на Управляващият орган или други компетентни органи, които могат да извършват последващи (извънредни) проверки на място, с които да потвърдят спазването на препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

10

Чл.18 (1) Ако отчетността за дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания не е съгласно изискванията и задължителните указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже заплащането им или да заплати по-малко.

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си за отчитане на изпълнението или отчитането на изпълнението не е съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати договора и да задържи гаранцията за изпълнение.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на заплащане по изпълнението на работите, които съгласно справките не са приети от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема всички необходими мерки ако разходите за изпълнение на възложеното не бъдат възстановени или за възстановяването им се налага повторно извършване на действия, мерки или оформяне на документи, съгласно дадени от компетентен орган указания или се налага извършване на действия, които не са били извършени.

Чл.19 Разпореденията на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са и указанията и изискванията на органите с компетентност по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

Този документ е създаден в рамките на проект „Град Велико Търново - зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл.20 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на своите работници и служители, както и за привлечените от него подизпълнители, включително и когато последните са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за вреди, причинени на трети лица по време и по повод изпълнението на възложената работа.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложеното с необходимата грижа, ефективност, добросъвестност в съответствие с най-добрите практики за дейността, като за целта мобилизира необходимите за това финансови, човешки и материални ресурси.

Чл.21 (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или ако извършени работи имат недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по свой избор да иска:

1. поправяне на изработеното без заплащане в даден от него подходящ срок;
2. заплащане на разходите, необходими за поправката;
3. съответно намаление на възнаграждението;

(2) Ако отклонението или недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна за уговореното или подразбиращото се предназначение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора с последиците предвидени в него.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение и на заплащане на цената на осигурените от него материали и дължи връщане на авансово получените суми. Отделно от това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има всички права, съгласно договора и приложимото законодателство като изправна страна срещу неизправна страна.

11

Чл.22 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор и преди срока за завършване на СМР, с последиците на чл.21, ал.3 ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в този договор;
2. извършва възложените работи с много ниско качество;
3. влага некачествени или неподходящи материали;

Чл.23 При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съдият дължи неустойка в размер на 5 % от стойността на възложените СМР за всеки просрочен ден.

Чл.24 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която последният удържа от цената, в размер на 5 % от стойността на възложените СМР за всеки ден и в следните случаи:

1. при мълчалив или изричен отказ да изпълни изискванията и/или указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на упълномощено от него лице, за времето до окончателното им изпълнение;
2. при неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, водещи до некачествено извършени работи- до качествено изпълнение на същите;

VI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Този документ е създаден в рамките на проект „Град Велико Търново - зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Чл.25 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове съгл. разпоредбите на Наредба № 2 / 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обектите важат предложените от него гаранционни срокове, ако те са по- големи.

(2) Гаранционните срокове текат от деня на издаване на разрешение за ползване на обекта.

(3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 (пет) работни дни след уведомяването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започне работата за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

(4) Задълженията по предходната алинея запазват действието си при промяна на собствеността на обекта.

(5) При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването им, както и претърпените щети и пропуснатите ползи от забавеното отстраняване.

(6) Всички щети понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, некачествено строителство, неизпълнение на норми, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. НОСЕНЕ НА РИСКА.

12

Чл.26 Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното в резултат на работите по изпълнението на поръчката, преди приемането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи тяхното заплащане.

Чл.27 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приети резултати по работите, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или в резултат на недостатъци.

Чл.28 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в последствие дефекти в минималния технологично необходим срок.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.29 (1) Гаранцията за изпълнение се определя на 1 % от стойността на обществената поръчка.

(2) Гаранцията за изпълнение ще бъде възстановена на Изпълнителя след приключване изпълнението на СМР, а при лошо, неточно и некачествено изпълнение или при липса на изпълнение – гаранцията не се възстановява, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение. Отделно от гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси и дължимите по договора неустойки.

Този документ е създаден в рамките на проект „Град Велико Търново - зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд. Същата се освобождава след решаване на спора, ако решението е в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е налице друго основание да я задържи.

(4) При разваляне на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение като неустойка за развалянето.

(5) При неизпълнение или лошо изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение или да упражни правата по банковата гаранция за изпълнение и/или може да търси дължимите по договора неустойки.

(6) След окончателното и цялостно приемане на изпълнението, предмет на този договор без забележки и при условията на възстановени разходи, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. гаранцията /парична или банкова/ се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.30 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при настъпване на непреодолима сила, възпрепятстваща изпълнението на поетите задължения.

(2) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, е длъжна в седемдневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно за преустановяване на въздействието на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването, естеството и размера на непреодолимата сила.

13

(3) При иззоваване на непреодолима сила страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила е длъжна да предприеме всички мерки, за да ограничи последиците от настъпване на събитието.

(4) При спиране на работата по каквато и да било причина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ взема необходимите мерки за запазване качеството на вече извършени работи, обезопасяване на обекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да положи усилия да сведе до минимум периода, в който изпълнението е спряло и да поднови изпълнението веднага щом обстоятелствата позволяват това.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(6) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, ведно с уведомлението изпраща до другата страна уведомление за спиране на изпълнението на договора.

(7) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които са определени като непреодолима сила страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила в седем дневен срок писмено уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора. При подновяване на изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, уведомява осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия строителен надзор на обекта.

Този документ е създаден в рамките на проект „Град Велико Търново - зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

(8) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолимата сила възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено с известие уведомява на срещната страна за това обстоятелство.

(9) След получаване на известието за невъзможността на изпълнението на договора като цяло, на срещната страна има право да прекрати договора.

(10) Срокът за изпълнение на възложеното с договора се удължава с времето, през което изпълнението е било невъзможно поради непреодолима сила, за наличието на която другата страна е била надлежно уведомена, при условията на договора и е приела съществуването ѝ, на база на представените документи и доказателства.

(11) При спиране на работите, срокът започва да тече отново след получаването на уведомлението за възобновяване на изпълнението. При необходимост, действително отработеното време по изпълнение на договора ще се установява с двустранно подписан протокол.

(12) Известяването на страните във връзка с възникване и отпадане обстоятелства по раздел IX „Непреодолима сила“, освен с писмени уведомления може да се удостоверява и с подписването на протоколи от представителите на двете страни по договора.

X. Условия относно възстановяване на разходите направени от Община Велико Търново, които не са възстановени от Договарящия орган по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.31(1) Ако разходите направени от Община Велико Търново не бъдат възстановени, съгласно договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № **BG161PO001/1.4-09/2012/014 от 20.05.2013г.** по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи възстановяване на направените плащания от Община Велико Търново, за които е отказано възстановяване.

(2) Изпълнителят е длъжен да възстанови получените суми от Община В. Търново, заедно с дължимата лихва от датата на извършването им в срок писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При невъзстановяване в срок, подлежащите на възстановяване суми, заедно с дължимата лихва от датата на извършване на подлежащото на възстановяване плащане, се приспадат от всякакви суми, дължими по договора между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай, че това е неприложимо, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, има право да упражни на правата си по предоставената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция по договора.

(3) Когато гаранцията не е достатъчна да покрити подлежащите на възстановяване суми, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се удовлетворява за разликата по общия ред, като отправя покана за доброволно изпълнение до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като в същата се посочва: размера на дължимите суми; основанието за възстановяването им; срока за възстановяването им; данни за банковата сметка, по която сумите следва да бъдат възстановени; възможните санкции и процедури, в случай че изискването за възстановяване на дължимите суми не се изпълни в указания срок.

(4) Срокът за доброволно изпълнение не може да надвишава тридесет дни от датата на получаване на поканата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови сумите в определения за това срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи сумите в размер, съгласно поканата, ведно с дължимата лихва за периода на просрочието.

Този документ е създаден в рамките на проект „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

(6) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови сумите по реда на доброволното изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ пристъпва към принудително събиране на дължимите суми по законоустановения ред.

(7) Всички разходи, свързани с възстановяването на дължими суми на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, независимо от основанията за това, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.32(1) Договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
2. при виновно неиспълнение на задълженията на една от страните по договора с писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна, заплаща дължимите поради неиспълнението неустойки и/ или обезщетения в срок и по начин определен от изправната страна или същите се удржат от изправната страна от дължими към неизправната страна суми;
3. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако настъпят обстоятелства, които поставят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение.
4. на основанията предвидени в договора и/или в предвидените в закона случаи;
5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените до момента на прекратяването качествено извършени работи и приети по надлежния ред;

(2) Договорът се прекратява с изпълнение на възложеното и приемането му по установения ред и след възстановяване на всички разходи, направени от Община Велико Търново по настоящия договор за възлагане на обществена поръчка, съгласно договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено предизвестие и с последиците предвидени в договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълнява задълженията. Неиспълнението се установява с констативен протокол от лицето осъществяващо строителен надзор и лицето осъществяващо инвеститорски контрол на обекта, в който се отчита и действително извършеното. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неусвоените авансово получени суми в писмено определение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по банковата гаранция за авансово плащане.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно, договора и да иска връщане на неусвоени авансово предоставени средства, в случай на предоставени такива, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по банковата гаранция за авансово плащане, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу

Този документ е създаден в рамките на проект „Град Велико Търново - зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

него е открито производство на несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които обстоятелства могат да застрашат изпълнението на настоящия договор. Същите права ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ престане да отговаря на изискванията на ЗОП. Обемът на изпълнените работи се установява с констативен протокол, подписан от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицето осъществяващо инвеститорски контрол и и лицето осъществяващо строителен надзор.

(5) При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение или да упражни правата по банковата гаранция за изпълнение, независимо от удържаните или дължимите до този момент неустойки.

(6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ прекрати едностранно договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неусвоени авансово получени суми по договора, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по банковата гаранция за авансово плащане. Едностранното прекратяване на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не го освобождава от заплащане на дължимите, съгласно договора неустойки.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато след сключването на договора е доказано, че при провеждане на процедурата за избор на изпълнител на настоящия договор или при неговото изпълнение, са допуснати съществени нарушения, нередности или измами по смисъла на чл. 103 от Регламент на съвета / ЕО, Евратом/, № 1605/2002, приложим за общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент на Съвета / ЕО, Евратом/ № 1995/2006.

(8) В случаите по ал.7 тогава, когато нарушението, нередността или измамата е извършена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да заплати на изпълнителя направените разходи по договора към момента на неговото прекратяване и ще предприеме действия за възстановяване на вече изплатени средства по договора.

16

ХП. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.33 Изменение на настоящия договор се допуска по изключение само и единствено при наличие на хипотезите предвидени в Закона за обществените поръчки.

Чл.34 (1) Кореспонденцията между страните се води на посочените в настоящия договор адреси. При промяна на адреса всяка една от страните е длъжна да уведоми писмено другата страна за новия си адрес, в противен случай неприета или върната кореспонденция, ще се счита за приета и за страните ще настъпят последиците при приета кореспонденция.

(2) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на настоящия договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените лица.

(3) За дата на съобщението известието се смята:

1. датата на предаването- при ръчно предаване на съобщението / известието;

Този документ е създаден в рамките на проект „Град Велико Търново - зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА – ФИНАНСОВА ОФЕРТА

За обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на парк „Света гора“ на територията на град Велико Търново”, във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”

ОТ: **„ХИТ” ООД**
(наименование на участника)

с адрес: с. Първомайци, 5139, община Горна Оряховица, ул. „Васил Левски” №20

тел.: 0618/64909, факс: 0618/64929, e-mail: contact@hitlighting.com,

ЕИК/БУЛСТАТ: 104017998,

Регистрация по ЗДДС: **BG104017998**

Разплащателна сметка: BG39UBBS78221010728103

IBAN сметка **BG39UBBS78221010728103**

ВІС код на банката **UBBSBGSF**


Банка: **ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА**

() Град/клон/офис: **Велико Търново**

Адрес на банката: 5000 гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” №3

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на парк „Света гора“ на територията на град Велико Търново”, във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията, заложені в Техническите спецификации на настоящата поръчка. Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в срок. едон 

1. Условия и начин на финансиране и плащане, са съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Регионално развитие" (2007-2013г.)"

2. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без ДДС. При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема предвид изписаното с думи. При установяване на аритметична грешка, комисията извършва съответните действия по изчисляването и вписва аритметично вярната стойност.

3. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева.

Предлаганото от нас възнаграждение за обект „Реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на парк „Света гора“ на територията на град Велико Търново“, във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм“

е както следва:

Стойност 1865841,29 /един милион осемстотин шестдесет и пет хиляди осемстотин четиридесет и един лева и двадесет и девет стотинки/ словом/ без ДДС

Посоченото възнаграждение включва:

/заплащане на всички поети ангажименти и задължения с офертата и с представената от нас методология на работа/. Заплащане се извършва за действително извършени работи по начин, отразен в проекта на договор

Аванс в размер на 35% (тридесет и пет) от стойността на обществената поръчка.

Аванса се превежда след осигуряване на средствата за същия от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по силата на Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Регионално развитие" (2007-2013г.)" и след представяне на безусловна и неотменима банкова гаранция за авансово плащане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съобразена със условията в документацията. Стойността на аванса се удържа при извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания. Гаранцията за авансово плащане обезпечавя ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и служи за възстановяване на извършените авансово плащания при неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При констатирано неизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата по банковата гаранция за авансово плащане и другите си права, съгласно договора на изправна страна срещу неизправна страна. При неизпълнение на което и да било задължение по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да упражни правата си по банковата гаранция за възстановяване на направеното от него авансово плащане.

Аванс, в размер до 35 % се превежда след осигуряване на средствата за същия от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 30 дневен срок по банков път. Стойността на аванса се удържа при извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания. Междинно плащане се извършва според степента на изпълнение, удостоверявано с документи - протокол за действително извършени работи и другите изискуеми документи, проверени и подписани от лицето осъществяващо инвеститорски контрол и строителен надзор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30 дневен срок по банков път. Окончателно плащане се извършва в 30 дневен срок по банков път и след приемане на работата и представяне от страна на Изпълнителя на протокол за действително извършени работи и другите изискуеми документи, проверени и подписани от лицето осъществяващо инвеститорски контрол и строителен надзор и

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30 дневен срок след отстраняването им.

Други плащания се извършват след осигуряване на финансиране за тях и в зависимост от степента на изпълнение на проекта, по банков път след приемане на работата. В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща след отстраняването им.

Заявяваме, че при изготвяне и съхраняване на съпътстващата проектния процес документация, в това число протоколи, актове, фактури и други ще съблюдаваме изискванията на ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН по Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" (2007-2013г.)"

Задължаваме се разходооправдателните документи /фактури или документи с еквивалентна доказателствена стойност/ да посочваме наименованието на оперативната програма, предмета и номера на Договора за безвъзмездна финансова помощ и номера на проекта. Към всеки от разходооправдателните документи /фактури или документи с еквивалентна доказателствена стойност/ ще прилагаме и документ, удостоверяващ начина на образуване на общата стойност на разходите, предвидени в тези документи, въз основа на посочени от единични цени и количества.

Приложение:

- количествено-стойностни сметки – съгласно образец с анализи за всички видове работи в обхвата на поръчката.

Дата 24/ 07/ 2014г

Име и фамилия Мариян Зеленков

Подпис на упълномощеното лице _

Наименование на участника и печат „Хит” СООД

Приложение №1: Количествено-стойностна сметка

Обект „Реконструкция на паркоустройство и благоустройство на парк „Света гора“ на територията на град Велико Търново“, във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм“

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярк а	Количес тво	Ед. Цена	Стойност
1	2	3	4	5	6
I.Подготвителни работи					
1	Демонтаж на съществуващи съоръжения за игра, вкл. фундаменти от бетон с извозване до разтоварище (вкл. такса)	бр.	5,00	85,95	429,75
2	Разрушаване на съществуваща чешма, вкл. фундаменти от бетон с извозване до разтоварище (вкл. такса)	бр.	1,00	470,54	470,54
3	Разрушаване на съществуваща основа на беседка с извозване до разтоварище (вкл. такса)	m ²	15,00	11,50	172,50
4	Разваляне на съществуващи градински бордюри, включително всички свързани с това разходи	m	462,00	3,34	1543,08
5	Превоз на градински бордюри, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	m	462,00	1,02	471,24
6	Разваляне на съществуващи настилки, включително всички свързани с това разходи	m ²	573,00	4,18	2395,14
7	Превоз на строителни отпадъци от настилки, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	m ³	57,30	14,36	822,83
8	Изкоп до 20 см за полагане на настилки и бордюри от гранит, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	m ³	244,60	34,99	8558,55
9	Изкоп до 30 см за полагане на настилки и бордюри за детски и спортни площадки, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	m ³	756,60	45,69	34569,05
10	Профилиране на земна основа до 25 см дълбочина за полагане на настилка от инертен материал и всички свързани с това дейности	m ³	838,00	25,88	21687,44
11	Премахване на дървесна и храстова растителност за изграждане на алеи, площадки и съоръжения	m ²	5315,00	5,76	30614,40
II. Ремонт на съществуващи настилки от пясъчник					
12	Повърхностно почистване на съществуваща настилка от плочи пясъчник (стълбище, стълбищни площадки, площадка на ламетник)	m ²	6280,00	6,35	39878,00
13	Подмяна или пренаареждане на 20 % от плочите пясъчник (изместени, отлепени или липсващи)	m ²	314,00	86,14	27047,96
III. Направа на настилки					
14	Настилка от тиково дърво за изгледна площадка към Царевец и Трапезица (всички дейности)	m ²	115,00	363,98	41857,70
15	Доставка, полагане и трамбоване на основа от чакъл за полагане на разстрошена борова кора, включително всички свързани с това разходи	m ³	37,80	60,37	2281,99
16	Доставка и полагане на геотекстил под разстрошена бороза кора, включително всички свързани с това разходи	m ²	420,00	4,68	1965,60
17	Доставка и полагане на настилка от разстрошена борова кора, включително всички свързани с това разходи	m ³	151,20	148,02	22380,62
18	Доставка, полагане и трамбоване на основа от чакъл за полагане на настилка от инертен материал, включително всички свързани с това разходи	m ³	18,50	75,80	1402,30
19	Доставка и полагане на геотекстил под настилка от инертен материал, включително всички свързани с това разходи	m ²	200,00	9,70	1940,00
20	Доставка, полагане и трамбоване на настилка от инертен материал фракция 0.5 за площадка за домашни любимци, включително всички свързани с това разходи	m ³	46,25	75,80	3505,75
21	Доставка, полагане и трамбоване на основа от чакъл за полагане на настилка от филц, включително всички свързани с това разходи	m ²	20,20	75,80	1531,16
22	Доставка и полагане на геотекстил под настилка от филц, включително всички свързани с това разходи	m ²	240,00	9,70	2328,00
23	Доставка, полагане и трамбоване на настилка от филц фракция 0.5-2 за площадка с фитнесуреди, включително всички свързани с това разходи	m ²	50,50	75,80	3827,90
24	Доставка, полагане и трамбоване на настилка от инертен материал фракция 3-6 за алеи с ширина 2 m, включително всички свързани с това разходи	m ³	2662,40	75,80	201809,92
25	Доставка, полагане и трамбоване на основа от пясък за полагане на гранитен бордюр, включително всички свързани с това разходи	m ³	24,50	56,80	1391,60
26	Доставка и полагане на гранитен бордюр 20/10/1 см, включително всички свързани с това разходи	m	1225,00	55,48	67963,00
27	Доставка, полагане и трамбоване на основа от пясък за настилка от от гранитни павета, включително всички свързани с това разходи	m ³	61,15	47,65	2913,80
28	Доставка и полагане на настилка от от гранитни павета 9/9/9 см, включително всички свързани с това разходи	m ²	1223,00	108,89	133172,47
29	Направа на бетонова настилка от бетон Б15 за спортно игрище и скейтлощадка, включително всички свързани с това разходи	m ²	168,00	176,74	29692,32
30	Доставка и полагане на армировъчка мрежа 2/4 m, ф8 mm за бетонова настилка, включително всички свързани с това разходи	бр.	51,99	81,99	4510,59
31	Доставка и полагане на изкуствена трева за спортно игрище, включително лепило и всички свързани с това разходи	m ²	880,00	76,73	67522,40

бул. "Васил Левски" №20
139 Пч. ред майст.

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
32	Доставка и полагане на гранули за изкуствена трева, включително всички свързани с това разходи	t	1,00	716,76	716,76
33	Доставка и полагане на бетонова основа от бетон Б15 за полагане на гранитен бордюр, включително всички свързани с това разходи	m³	4,20	145,20	609,84
34	Доставка и полагане на гранитен бордюр 20/10/1 cm за мултифункционални улеи, включително всички свързани с това разходи	m	210,00	55,48	11650,80
35	Награване на основа за ударопоглещаща настилка с дебелина 15 cm от уплътнен трошен камък включително всички свързани с това дейности	m³	16,05	75,80	1216,59
36	Направа подложка за ударопоглещаща настилка с дебелина 5 cm от армирана пердашена циментова замазка	m³	5,35	247,15	1322,25
37	Доставка и полагане на ударопоглещаща настилка от каучукови плочи 400x400x30 mm, зелени, с вкл. лепило	m²	107,00	69,07	7390,49
38	Направа на основа от уплътнен трошен камък с дебелина 17 cm за ударопоглещаща настилка за детска площадка, включително всички свързани с това дейности	m³	41,14	75,80	3118,41
39	Доставка и полагане на ударопоглещаща саморазливна каучукова настилка с жълт цвят и дебелина 130 mm за детска площадка, включително всички свързани с това дейности	m²	242,00	318,91	77176,22
40	Направа на основа от уплътнен трошен камък с дебелина 25 cm за ударопоглещаща настилка за детска площадка, включително всички свързани с това дейности	m³	189,50	75,80	14364,10
41	Доставка и полагане на ударопоглещаща саморазливна каучукова настилка с кафяв цвят и дебелина 50 mm за детска площадка, включително всички свързани с това дейности	m²	758,00	188,12	142594,96
IV. Ремонт на съществуващи съоръжения					
	Ремонт на съществуваща чешма при главен вход	бр.	1,00	2668,58	2668,58
V. Изграждане на съоръжения					
Изграждане на чешма					
43	Подложен бетон	m³	0,90	139,43	125,49
44	Бетон Б15	m³	1,50	145,20	217,80
45	Армировка ф 6.5, сложна	kg	42,00	2,28	95,76
46	Лепило за облицовка	m³	0,20	1708,30	341,66
47	Облицовка от плочи гнайс на 10 cm със свободна дължина	m²	4,00	57,73	230,92
48	Облицовка от плочи гнайс на 15 cm със свободна дължина	m²	4,00	57,73	230,92
49	PVC тръба ф 30 mm	m	3,00	1,79	5,37
50	PVC коляно ф 30 mm	бр.	2,00	2,45	4,90
51	Чучур от месинг	бр.	1,00	264,88	264,88
52	Кюфраж	m²	10,00	46,04	460,40
Изграждане на 1 бр. рампа тип 1 - вълна от импрегниран и обработен срещу вредители дървен материал					
53	Дървени греди 15/15 cm	m³	6,00	651,86	3911,16
54	Дъски 200/20/4 cm	m³	2,00	651,86	1303,72
55	Поцинкована мрежа h=2. 50/50mm	m²	44,00	8,38	368,72
56	Метални скоби	бр.	240,00	3,35	804,00
57	Пирони	kg	20,00	3,00	60,00
Изграждане 10 бр. на дървена рампа тип 2 - скок от импрегниран и обработен срещу вредители дървен материал					
	Дървени греди 15/15 cm	m³	1,50	651,86	977,79
	Метални скоби	бр.	100,00	3,35	335,00
60	Пирони	kg	40,00	3,00	120,00
Изграждане на 3 бр. помощна дървена рампа за завой под ъгъл ~120° от импрегниран и обработен срещу вредители дървен материал					
61	Дървени греди 15/15 cm	m³	2,20	651,86	1434,09
62	Дъски 200/20/4 cm	m³	1,50	651,86	977,79
63	Поцинкована мрежа h=2. 50/50mm	m²	27,00	8,38	226,26
64	Метални скоби	бр.	50,00	3,35	167,50
65	Пирони	kg	5,00	3,00	15,00
Изграждане на 3 бр. помощна дървена рампа за завой под ъгъл ~90° от импрегниран и обработен срещу вредители дървен материал					
66	Дървени греди 15/15 cm	m³	2,20	651,86	1434,09
67	Дъски 200/20/4 cm	m³	1,50	651,86	977,79
68	Поцинкована мрежа h=2. 50/50mm	m²	27,00	15,08	406,62
69	Метални скоби	бр.	50,00	3,35	167,50
70	Пирони	kg	5,00	3,00	15,00
Изграждане на маунтинбайк площадка					
71	Изкопно-насилни работи за формиране на скокове и препятствия от земна маса	m³	200,00	55,37	11074,00
Изграждане на пясъчник за детска площадка					
72	Трамбован чакъл	m³	1,30	75,80	98,54
73	Земновлажен бетон	m³	1,02	169,22	172,60
74	Борд-юр 50/18/10 cm	бр.	170,00	7,75	1317,50
75	Циментов разтвор	m³	129,80		22,07
76	Геотекстил	m²	15,00	9,70	145,50
77	Промит и дезинфекциран гясък с фракция 0,2 - 2 mm без глинести частици	um³	59,66		310,23
78	Дъски импрегнирани с дебелина 2 cm	m³	10,20	29,55	301,41
79	Пирон-дюбел 0.6/6 cm	бр.	68,00	0,84	57,12

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
	Изграждане на пясъчник-тоалетна за домашни любимци (всички дейности)	m ²	18,00		
80	Трамбован чакъл	m ³	1,80	75,80	136,44
81	Земновлажен бетон	m ³	1,44	169,22	243,68
82	Боракс 50/18/10 cm	бр.	240,00	7,75	1860,00
83	Циментов разтвор	m ³	0,24	129,80	31,15
84	Геотекстил	m ²	18,00	9,70	174,60
85	Промит и дезинфекциран лясък с фракция 0,2 - 2 mm без глинести частици	m ³	7,20	59,66	429,55
VI. Озеленителни мероприятия					
86	Ремонт на тревни площи	m ²	10000,00	4,44	44400,00
87	Поливане на трева при норма (6 поливки x10 литра)/m ²	m ²	600,00	23,72	14232,00
88	Торене с минерален тор NPK (3:1:1.5) при норма 50 kg/da	kg	500,00	3,84	1920,00
VII. Доставка на оборудване					
Детска площадка за деца до 3 год.					
89	Доставка и монтаж на детско комбинирано съоръжение с 4 кули /2 с локрив и 2 без локрив/, платформи на различни нива, тунел, мост, пързалка и др. елементи за допълнителни игри и занимания (всички свързани с това дейности, вкл. изпълнение на фундаменти под повърхността на настилката)	бр.	1,00	14297,67	14297,67
90	Доставка и монтаж на двуместна люлка-"махало" с два броя седалки тип "кош" (всички свързани с това дейности, вкл. изпълнение на фундаменти под повърхността на настилката)	бр.	1,00	2698,63	2698,63
91	Доставка и монтаж на детско комбинирано съоръжение с тунел за игри със сюжети и роли и др. елементи за допълнителни игри и занимания - тип "локомотив" (всички свързани с това дейности, вкл. изпълнение на фундаменти под повърхността на настилката)	бр.	1,00	7040,82	7040,82
Детска площадка за деца до 12 год.					
92	Доставка и монтаж на детско комбинирано съоръжение с кула с покрив, тунелна пързалка, съоръжения за катерене, платформи на различни нива и др. елементи за допълнителни игри и занимания (всички свързани с това дейности, вкл. изпълнение на фундаменти под повърхността на настилката)	бр.	1,00	33753,54	33753,54
93	Доставка и монтаж на двуместна люлка-"махало" с два броя седалки тип "кош" (всички свързани с това дейности, вкл. изпълнение на фундаменти под повърхността на настилката)	бр.	1,00	2698,63	2698,63
94	Доставка и монтаж на двуместна люлка-"махало" с два броя плоски седалки (всички свързани с това дейности, вкл. изпълнение на фундаменти под повърхността на настилката)	бр.	1,00	2512,07	2512,07
95	Доставка и монтаж на клатушка-автомобил на четири пружини за индивидуална и групово игра и с калачитет за повече от 4 ползватели (всички свързани с това дейности, вкл. изпълнение на фундаменти под повърхността на настилката)	бр.	1,00	8761,83	8761,83
96	Доставка и монтаж на въртележка със седалки и ръкохватки, задвижвана от ползвателите посредством педали и манивели/крубели (всички свързани с това дейности, вкл. изпълнение на фундаменти под повърхността на настилката)	бр.	1,00	10427,67	10427,67
Детска площадка за деца до 18 год.					
97	Доставка и монтаж на катерушка-мрежа (всички свързани с това дейности, вкл. изпълнение на фундаменти под повърхността на настилката)	бр.	1,00	77047,12	77047,12
98	Доставка и монтаж на двуместна клатушка - пружинна люлка-везна с две седалки с ръкохватки и олори за крака (всички свързани с това дейности, вкл. изпълнение на фундаменти под повърхността на настилката)	бр.	2,00	3433,21	6866,42
Площадка с уреди за гимнастика					
99	Въжен тролей	бр.	1,00	14313,44	14313,44
100	Гимнастически уреди от стомана	бр.	8,00	2327,40	18619,20
Футболно игрище 40/20 m					
101	Доставка и монтаж на врата за футбол	бр.	2,00	1424,28	2848,56
102	Доставка и монтаж на мрежа за волейбол	бр.	1,00	1074,48	1074,48
Площадка с фитнес уреди					
103	Доставка и монтаж на двуместен силов уред - тип 1	бр.	1,00	9138,78	9138,78
104	Доставка и монтаж на двуместен силов уред - тип 2	бр.	1,00	9052,49	9052,49
105	Доставка и монтаж на двуместен силов уред - ски тренажор	бр.	1,00	6464,72	6464,72
106	Доставка и монтаж на двуместен силов уред - успоредка	бр.	1,00	5008,39	5008,39
107	Доставка и монтаж на двуместен силов уред - пейка за коремни преси	бр.	1,00	4129,22	4129,22
108	Доставка и монтаж на едноместен силов уред - степер	бр.	1,00	6547,51	6547,51
109	Доставка и монтаж на едноместен силов уред - за ходене	бр.	1,00	5474,79	5474,79
110	Доставка и монтаж на едноместен силов уред - гребен тренажор	бр.	1,00	5739,47	5739,47
Площадка за скейтборд и ролери					
111	Съоръжение рампа - тип 1	бр.	1,00	50079,39	50079,39
112	Съоръжение рампа - тип 2	бр.	1,00	10018,40	10018,40
113	Съоръжение рампа - тип 3	бр.	1,00	13898,85	13898,85
114	Съоръжение рампа - тип 4	бр.	1,00	3758,08	3758,08
Площадка за домашни любимци					
115	Съоръжение за игра за домашни любимци - вертикален кол	бр.	5,00	493,24	2466,20
116	Съоръжение за игра за домашни любимци - обръч	бр.	1,00	2262,46	2262,46
117	Съоръжение за игра за домашни любимци - препятствие за малки кучета	бр.	1,00	1518,55	1518,55
118	Съоръжение за игра за домашни любимци - препятствие за големи кучета	бр.	1,00	1578,79	1578,79
119	Съоръжение за игра за домашни любимци - рампа за малки кучета	бр.	1,00	1727,64	1727,64
120	Съоръжение за игра за домашни любимци - рампа за големи кучета	бр.	1,00	3581,58	3581,58

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
121	Съоръжение за игра за домашни любимци - платформа за малки кучета	бр.	1,00	1193,61	1193,61
122	Съоръжение за игра за домашни любимци - платформа за големи кучета	бр.	1,00	2286,15	2286,15
	Площадка с изкуствени стени за катерене				
123	Доставка и монтаж на Боудър тип 1, h=1.2, площ 11.00 m ² , включително изграждане на бетонов фундамент и всички свързани с това дейности	бр.	1,00	11496,41	11496,41
124	Доставка и монтаж на ръкохватки за Боудър тип 1	бр.	77,70	9,00	699,30
125	Доставка и монтаж на Боудър тип 2, h=2.5, площ 27.90 m ² , включително изграждане на бетонов фундамент и всички свързани с това дейности	бр.	1,00	24805,97	24805,97
126	Доставка и монтаж на ръкохватки за Боудър тип 2	бр.	195,30	9,00	1757,70
127	Доставка и монтаж на Боудър тип 3, h=2.9, площ 32.70 m ² , включително изграждане на бетонов фундамент и всички свързани с това дейности	бр.	1,00	29812,02	29812,02
128	Доставка и монтаж на ръкохватки за Боудър тип 3	бр.	228,90	9,00	2060,10
	Парково оборудване - за всички подобекти				
129	Доставка и монтаж на метален парапет за изгледна площадка към Царевец и Трапевица	m	70,00	218,24	15276,80
130	Доставка и монтаж на информационна табела	бр.	14,00	258,28	3615,92
131	Доставка и монтаж на стойка за велосипед	бр.	6,00	313,28	1879,68
132	Доставка и монтаж на беседка	бр.	7,00	3748,36	26238,52
133	Доставка и монтаж на пейка с маса	бр.	15,00	809,60	12144,00
134	Доставка и монтаж на пейка с облегалка	бр.	60,00	334,84	20090,40
135	Доставка и монтаж на кош за отпадъци	бр.	20,00	144,10	2882,00
136					0,00
VIII. КОНСТРУКЦИИ					
	Земни работи				
137	Машинен изкоп за фундаменти и подложен бетон	m ³	240,00	8,01	1922,40
	Обратен насип над фундаменти трошен камък	m ³	90,00	77,37	6963,30
	Котважни работи				0,00
139	Котваж за подложен бетон	m ²	11,00	25,69	282,59
140	Котваж основи и подколоници	m ²	65,40	31,11	2034,59
141	Котваж на стени плоча на кота -0.45, ранбалка и стълби	m ²	215,00	33,94	7297,10
	Бетонови работи				0,00
142	Подложен бетон C12/16 за основи и ранбалка	m ³	5,20	131,07	681,56
143	Бетон C25/30 за основи	m ³	25,37	187,00	4744,19
144	Бетон C25/30 за стени стълби, ранбалка и плоча на кота -0.50	m ³	28,31	203,72	5767,31
	Армировъчни работи				0,00
145	Доставка и монтаж на армировка - B500 C с fyd = 435MPa озн. с N	кг	5600,00	2,70	15120,00
	Строителна стомана				0,00
146	Доставка и монтаж на стоманена конструкция	кг	6840,00	5,21	35636,40
147	Доставка и монтаж на позинковани решетъчни скари за настилка	m ²	93,00	152,42	14175,06
148	Доставка и монтаж на парапет	m	52,00	218,24	11348,48
149	Антикорозионна защита на стоманената конструкция	m ²	205,00	7,30	1496,50
IX. АЛЕЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ					
150	Трасиране на кабелна линия	км	0,70	34,84	24,39
151	Направа изкоп за полагане на кабели 0,8/0,4, обратно засипване, трамбоване на земната маса и извозване на строителни отпадъци.	m	1800,00	11,18	20124,00
152	Полагане на сигналка лекта в изкоп	m	1800,00	0,30	540,00
153	Доставка и полагане кабел СВТ 4 x 4 мм2 - клон 1.2.3	m	2100,00	5,52	11592,00
154	Също но СВТ 3x2,5 мм ²	m	750,00	3,16	2370,00
	Направа кабелна шахта с капак, 90/60 см	бр.	56,00	361,55	20246,80
156	Доставка и полагане на тръба HDPE Ф40 в изкоп, стълб, фундамент	m	2400,00	3,40	8160,00
157	Изграждане на стомано-бетонов фундамент за стълб 6м	бр.	70,00	125,09	8756,30
158	Изграждане на стомано-бетонов фундамент за стълб 1м	бр.	0,00	0,00	0,00
159	Доставка и монтаж на стоманотръбен стълб с H = 6 м	бр.	70,00	389,07	27234,90
160	Доставка и монтаж на "уличен" осветител тип "сфера" ф400 мм. с енергоспестяваща лампа 1x25 вт.	бр.	140,00	117,04	16385,60
161	Доставка и полагане на тръба HDPE Ф25 в стълб	m	380,00	2,60	988,00
162	Доставка и монтаж на двойна рогатка тип 2U на стълб 4м	бр.	70,00	96,22	6735,40
163	Направа заземление на стълб с 1бр. поц. тръба 2,5" L=3 м	бр.	24,00	50,05	1201,20
164	Суха разделка кабел СВТ 4x4 мм2	бр.	148,00	0,84	124,32
165	Свързване проводник от 4 мм2 до 16 мм2 в табла	бр.	592,00	1,67	988,64
166	Свързване проводник от 2,5 мм2 до 16 мм2 в табла	бр.	444,00	1,67	741,48
167	Доставка и монтаж метална кутия за стълб 4 м	бр.	70,00	36,83	2578,10
168	Полагане PVC 50/40 под плочник	m	110,00	35,60	3916,00
169	Доставка и полагане на тръба HDPE Ф40 изкоп	m	760,00	3,40	2584,00
170	Доставка и монтаж на табло Т-БС	бр.	1,00	1192,84	1192,84
171	Проверка изолация на кабел, измерване заземление, от отсизизирана лаборатория	ч.ч	10,00	41,80	418,00
Водопроводна мрежа					
172	Разваляне и възстановяване настилка	m ²	5,00	58,01	290,05
173	Изкоп с сгр ширина до 1.2 м - ръчно в земни почви неукрепен H= до 2м	m ³	5,00	36,78	183,90
174	Прехвърляне зем. почви до 3м хориз. или 2м верт. разстояние - ръчно	m ³	15,00	8,36	125,40
175	Натоварване земна почва на камион	m ³	15,00	8,36	125,40
176	Повоз на излишни земни маси на депо	m ³	15,00	10,35	155,25
177	Доставка на пясък за подложка под тръби и засипване изкопи без трамбоване	m ³	0,50	51,83	25,92
178	Доставка на пясък и засипване на тръби с ръчна трамбовка на пластове от 10см	m ³	5,00	53,04	265,20

000003

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
179	Доставка на тръби HDPEФ25 PN10	м	4,00	1,61	6,44
180	Доставка и монтаж спирателни кранове с изпускатели ф20	бр.	2,00	16,35	32,70
181	Доставка и монтаж възвратни вентили ф20	бр.	2,00	11,88	23,76
182	Доставка и монтаж водомери за студена вода 1,5м3/ч 1/2"	бр.	2,00	48,79	97,58
183	Доставка и полагане сигнална лента	м	4,00	0,30	1,20
184	Арматурни шахти с водомерен възел по детайл	бр.	2,00	754,60	1509,20
185	Изпитания за водоплътност и дезинфекция	м	4,00	0,08	0,32
XI. Канализационна мрежа					
186	Разваляне и възстановяване настилка	м2	5,00	58,01	290,05
187	Изкол с огр.ширина до 1.2м - ръчно в земни почви неукрепен Н=до 2м	м3	5,00	36,78	183,90
188	Прехвърляне зем.почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно	м3	5,00	8,36	41,80
189	Натоварване земна почва на камион	м3	5,00	8,36	41,80
190	Превоз на излишни земни маси на депо	м3	5,00	10,35	51,75
191	Доставка на пясък за подложка под тръби и засипване изкопи без трамбоване	м3	0,50	51,83	25,92
192	Доставка на пясък и засипване на тръби с ръчна трамбовка на пластове от 10см	м3	5,00	51,83	259,15
193	Доставка и засипване с баластра за дренажни блокове	м3	4,00	53,15	212,60
194	Доставка и монтаж кръгли канали от PVC тръби ф50мм	м	5,00	10,53	52,65
195	Изпитания за водоплътност	м	5,00	0,30	1,50
Обща стойност в лева, без ДДС:					1865841,29
<p>Мариян Зеленков Управител "Хит" ООД</p> <p>Дата: 24/07/2014</p>					

Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

АНАЛИЗИ

Обект „Реконструкция на паркоустройство и благоустройство на парк „Света гора“ на територията на град Велико Търново“, във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм“

№	НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ.
N.1	11111111	Демонтаж на съществуващи съоръжения за игра, вкл. фундаменти от бетон с извозване до разтоварище (вкл. такса)	бр.	5,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ТАКСА И ПРЕВОЗ НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТПАДЪЦИ ДО РАЗТОВАРИЩЕ	бр.	р.н. 1,000	цена 8,73	коэф 1	ст-ст 8,73
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		КОМПРЕСОР	МСМ	0,030	120,00	1	3,60
		КЪРТАЧ	МСМ	0,030	40,00	1	1,20
		ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	МСМ	0,060	240,00	1	14,40
		АВТОКРАН	МСМ	0,060	320,00	1	19,20
							38,40
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	3,000	4,00	1	12,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,52
		доп.р.механизация (%)		20,000			7,68
		доп.р-ди труд (%)		90,000			10,80
		всичко преки					59,13
		общо допълнителни р-ди					19,00
		печалба (%)		10,000			7,81
		Обща цена :					85,95
N.2	11111112	Разрушаване на съществуваща чешма, вкл. фундаменти от бетон с извозване до разтоварище (вкл. такса)	бр.	1,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ТАКСА И ПРЕВОЗ НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТПАДЪЦИ ДО РАЗТОВАРИЩЕ	бр.	р.н. 1,000	цена 26,19	коэф 1	ст-ст 26,19
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		КЪРТАЧ	МСМ	1,000	40,00	1	40,00
		КОМПРЕСОР	МСМ	1,000	120,00	1	120,00
		ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	МСМ	0,300	240,00	1	72,00
							232,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	16,000	4,00	1	64,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			1,57
		доп.р.механизация (%)		20,000			46,40
		доп.р-ди труд (%)		90,000			57,60
		всичко преки					322,19
		общо допълнителни р-ди					105,57
		печалба (%)		10,000			42,78
		Обща цена :					470,54
N.3	11111113	Разрушаване на съществуваща основа на беседка с извозване до разтоварище (вкл. такса)	м2	15,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст

№	НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
		ТАКСА И ПРЕВОЗ НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТПАДЪЦИ ДО РАЗТОВАРИЩЕ МЕХАНИЗАЦИЯ :	бр.	0,200	8,73	1	1,75
		КЪРТАЧ	МСМ	0,010	40,00	1	0,40
		КОМПРЕСОР	МСМ	0,010	120,00	1	1,20
		ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	МСМ	0,010	240,00	1	2,40
							4,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,500	4,00	1	2,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,10
		доп.р.механизация (%)		20,000			0,80
		доп.р-ди труд (%)		90,000			1,80
		всичко преки					7,75
		общо допълнителни р-ди					2,70
		печалба (%)		10,000			1,05
		Обща цена :					11,50
N.4	11111114	Разваляне на съществуващи градински бордюри, включително всички свързани с това разходи	м	462,000			
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,400	4,00	1	1,60
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		90,000			1,44
		всичко преки					1,60
		общо допълнителни р-ди					1,44
		печалба (%)		10,000			0,30
		Обща цена :					3,34
N.5	11111115	Превоз на градински бордюри, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	м	462,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ТАКСА И ПРЕВОЗ ДО ДЕПО НА ГРАДИНСКИ БОРДЮРИ	м	1,000	0,30	1	0,30
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,080	4,00	1	0,32
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,02
		доп.р-ди труд (%)		90,000			0,29
		всичко преки					0,62
		общо допълнителни р-ди					0,31
		печалба (%)		10,000			0,09
		Обща цена :					1,02
N.6	11111116	Разваляне на съществуващи настилки, включително всички свързани с това разходи	м2	573,000			
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,500	4,00	1	2,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		90,000			1,80
		всичко преки					2,00
		общо допълнителни р-ди					1,80

"Хит"
 БУЛСТАТ:
 ул. "Васил Левски"
 5139 Първомай

№	НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
		печалба (%)		10,000			0,38
		Обща цена :					4,18
N.7	11111117	Превоз на строителни отпадъци от настилки, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	м3	57,300			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ТАКСА И ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО ДЕПО	м3	р.н. 1,000	цена 8,88	коэф 1	ст-ст 8,88
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0,010	240,00	1	2,40
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,100	4,00	1	0,40
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,53
		доп.р.механизация (%)		20,000			0,48
		доп.р-ди труд (%)		90,000			0,36
		всичко преки					11,68
		общо допълнителни р-ди					1,37
		печалба (%)		10,000			1,31
		Обща цена :					14,36
N.8	11111118	Изкоп до 20 см за полагане на настилки и бордюри от гранит, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	м3	244,600			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ТАКСА И ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ ДО ДЕПО	м3	р.н. 1,000	цена 8,88	коэф 1	ст-ст 8,88
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0,006	240,00	1	1,44
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	2,720	4,00	1	10,88
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,53
		доп.р.механизация (%)		20,000			0,29
		доп.р-ди труд (%)		90,000			9,79
		всичко преки					21,20
		общо допълнителни р-ди					10,61
		печалба (%)		10,000			3,18
		Обща цена :					34,99
N.9	11111119	Изкоп до 30 см за полагане на настилки и бордюри за детски и спортни площадки, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	м3	756,600			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ТАКСА И ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ ДО ДЕПО	м3	р.н. 1,000	цена 8,88	коэф 1	ст-ст 8,88
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0,006	240,00	1	1,44
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	4,000	4,00	1	16,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,53
		доп.р.механизация (%)		20,000			0,29

Hit

"ХИ
БУЛСТАТ
ул. "Васил
5139 Първомайски"

№	НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ.
		доп.р-ди труд (%)		90,000			14,40
		всичко преки					26,32
		общо допълнителни р-ди					15,22
		печалба (%)		10,000			4,15
		Обща цена :					45,69
N.10	11111120	Профилиране на земна основа до 25 см дълбочина за полагане на настилка от инертен материал и всички свързани с това дейности	м3	838,000			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		МИНИ БАГЕР	мсм	0,014	170,00	1	2,38
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	2,720	4,00	1	10,88
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.механизация (%)		20,000			0,48
		доп.р-ди труд (%)		90,000			9,79
		всичко преки					13,26
		общо допълнителни р-ди					10,27
		печалба (%)		10,000			2,35
		Обща цена :					25,88
N.11	11111121	Премахване на дървесна и храстова растителност за изграждане на алеи, площадки и съоръжения	м2	5315,000			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		ХРАСТОРЕЗ	мсм	0,030	40,00	1	1,20
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,500	4,00	1	2,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.механизация (%)		20,000			0,24
		доп.р-ди труд (%)		90,000			1,80
		всичко преки					3,20
		общо допълнителни р-ди					2,04
		печалба (%)		10,000			0,52
		Обща цена :					5,76
N.12	11111122	Повърхностно почистване на съществуваща настилка от плочи пясъчник (стълбище, стълбищни площадки, площадка на паметник)	м2	6280,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		00132 ПЯСЪК КВАРЦОВ	кг	4,500	0,12	1	0,54
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		пясъкоструен апарат	мсм	0,020	90,00	1	1,80
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,400	4,00	1	1,60
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,03
		доп.р.механизация (%)		20,000			0,36
		доп.р-ди труд (%)		90,000			1,44
		всичко преки					3,94
		общо допълнителни р-ди					1,83
		печалба (%)		10,000			0,58
		Обща цена :					6,35

№	НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.13	1111123	Подмяна или пренареждане на 20 % от плочите пясъчник (изместени, отлепени или липстващи)	м2	314,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
	5436	ВАРОЦИМЕНТЕН Р-Р М 50 2.4:3.6:18	м3	0,020	102,00	1	2,04
		ПЛОЧИ ПЯСЪЧНИК	м2	0,200	48,00	1	9,60
							11,64
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	8,680	4,00	1	34,72
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,70
		доп.р-ди труд (%)		90,000			31,25
		всичко преки					46,36
		общо допълнителни р-ди					31,95
		печалба (%)		10,000			7,83
		Обща цена :					86,14
N.14	1111124	Настилка от тиково дърво за изгледна площадка към Царевец и Трапезица (всички дейности)	м2	115,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ДЕКИНГ ТИКОВО ДЪРВО	м2	1,300	196,00	1	254,80
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	8,000	4,00	1	32,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			15,29
		доп.р-ди труд (%)		90,000			28,80
		всичко преки					286,80
		общо допълнителни р-ди					44,09
		печалба (%)		10,000			33,09
		Обща цена :					363,98
N.15	1111125	Доставка, полагане и трамбоване на основа от чакъл за полагане на разстрошена борова кора, включително всички свързани с това разходи	м3	37,800			
		МАТЕРИАЛИ:					
	5449	ЧАКЪЛ	м3	1,200	35,00	1	42,00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		ВАЛЯК	мсм	0,018	240,00	1	4,32
		ЧЕЛЕН ГОВАРАЧ	мсм	0,009	240,00	1	2,16
							6,48
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,340	4,00	1	1,36
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			2,52
		доп.р.механизация (%)		20,000			1,30
		доп.р-ди труд (%)		90,000			1,22
		всичко преки					49,84
		общо допълнителни р-ди					5,04
		печалба (%)		10,000			5,49
		Обща цена :					60,37
N.16	1111126	Доставка и полагане на геотекстил под разстрошена борова кора, включително всички свързани с това разходи	м2	426,000			

Хит
 БУЛСТАТ
 ул. Васил Левски №23
 1139 Пловдив

№	НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
		МАТЕРИАЛИ:					
		ГЕОТЕКСТИЛ	м2	1,100	3,00	1	3,30
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,100	4,00	1	0,40
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,20
		доп.р-ди труд (%)		90,000			0,36
		всичко преки					3,70
		общо допълнителни р-ди					0,56
		печалба (%)		10,000			0,43
		Обща цена :					4,68
N.17	11111127	Доставка и полагане на настилка от разстрошена борова кора, включително всички свързани с това разходи.	м3	151,200			
		МАТЕРИАЛИ:					
		БОРОВА КОРА	м3	1,000	104,00	1	104,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	3,200	4,00	1	12,80
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			6,24
		доп.р-ди труд (%)		90,000			11,52
		всичко преки					116,80
		общо допълнителни р-ди					17,76
		печалба (%)		10,000			13,46
		Обща цена :					148,02
N.18	11111128	Доставка, полагане и трамбоване на основа от чакъл за полагане на настилка от инертен материал, включително всички свързани с това разходи.	м3	18,500			
		МАТЕРИАЛИ:					
	5449	ЧАКЪЛ	м3	1,000	35,00	1	35,00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		ВЛЯК	мсм	0,007	240,00	1	1,68
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	3,920	4,00	1	15,68
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			2,10
		доп.р.механизация (%)		20,000			0,34
		доп.р-ди труд (%)		90,000			14,11
		всичко преки					52,36
		общо допълнителни р-ди					16,55
		печалба (%)		10,000			6,89
		Обща цена :					75,80
N.19	11111129	Доставка и полагане на геотекстил под настилка от инертен материал, включително всички свързани с това разходи	м2	200,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ГЕОТЕКСТИЛ	м2	1,100	3,00	1	3,30
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,700	4,00	1	2,80

"Хит" СГ
БУЛОТАР 1
ул. "Васил Левски"
1113 Пловдив

№	НОМ	име	марка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,20
		доп.р-ди труд (%)		90,000			2,52
		всичко преки					6,10
		общо допълнителни р-ди					2,72
		печалба (%)		10,000			0,88
		Обща цена :					9,70
N.20	11111130	Доставка, полагане и тръмбоване на настилка от инертен материал фракция 0.5 за площадка за домашни любимци, включително всички свързани с това разходи	м3	46,250			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ИНЕРТЕН МАТЕРИАЛ ФРАКЦИЯ 0,5	м3	1,000	35,00	1	35,00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		ВАЛЯК	мсм	0,007	240,00	1	1,68
		ТРУД :					
		РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	3,920	4,00	1	15,68
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			2,10
		доп.р.механизация (%)		20,000			0,34
		доп.р-ди труд (%)		90,000			14,11
		всичко преки					52,36
		общо допълнителни р-ди					16,55
		печалба (%)		10,000			6,89
		Обща цена :					75,80
N.21	11111131	Доставка, полагане и трамбоване на основа от чакъл за полагане на настилка от филц, включително всички свързани с това разходи	м3	20,200			
		МАТЕРИАЛИ:					
	5449	ЧАКЪЛ	м3	1,000	35,00	1	35,00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		ВАЛЯК	мсм	0,007	240,00	1	1,68
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	3,920	4,00	1	15,68
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			2,10
		доп.р.механизация (%)		20,000			0,34
		доп.р-ди труд (%)		90,000			14,11
		всичко преки					52,36
		общо допълнителни р-ди					16,55
		печалба (%)		10,000			6,89
		Обща цена :					75,80
N.22	11111132	Доставка и полагане на геотекстил под настилка от филц, включително всички свързани с това разходи	м2	240,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ГЕОТЕКСТИЛ	м2	1,100	3,00	1	3,30
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,700	4,00	1	2,80
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,20

БУЛС
ул. "Варшавска" № 20
11130 Пловдив

№	ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
		доп.р-ди труд (%)		90,000			2,52
		всичко преки					6,10
		общо допълнителни р-ди					2,72
		печалба (%)		10,000			0,88
		Обща цена :					9,70
N.23	11111133	Доставка, полагане и тръмбоване на настилка от филц фракция 0.5-2 за площадка с фитнесуреди, включително всички свързани с това разходи	м3	50,500			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ФИЛЦ ФРАКЦИЯ 0,5-2	м3	1,000	35,00	1	35,00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		ВАЛЯК	мсм	0,007	240,00	1	1,68
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	3,920	4,00	1	15,68
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			2,10
		доп.р.механизация (%)		20,000			0,34
		доп.р-ди труд (%)		90,000			14,11
		всичко преки					52,36
		общо допълнителни р-ди					16,55
		печалба (%)		10,000			6,89
		Обща цена :					75,80
N.24	11111134	Доставка, полагане и тръмбоване на настилка от инертен материал фракция 3-6 за алеи с ширина 2 m, включително всички свързани с това разходи	м3	2662,400			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ИНЕРТЕН МАТЕРИАЛ ФРАКЦИЯ 3-6	м3	1,200	35,00	1	42,00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		ВАЛЯК	мсм	0,027	240,00	1	6,48
		ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0,011	240,00	1	2,64
							9,12
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,769	4,00	1	7,08
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			2,52
		доп.р.механизация (%)		20,000			1,82
		доп.р-ди труд (%)		90,000			6,37
		всичко преки					58,20
		общо допълнителни р-ди					10,71
		печалба (%)		10,000			6,89
		Обща цена :					75,80
N.25	11111135	Доставка, полагане и тръмбоване на основа от пясък за полагане на гранитен бордюор, включително всички свързани с това разходи	м3	24,500			
		МАТЕРИАЛИ:					
	1325	ПЯСЪК	м3	1,100	38,00	1	41,80
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		МОТОРНА ТРЪМБОВКА	мсм	0,035	40,00	1	1,40
		МИНИ БАГЕР	мсм	0,015	170,00	1	2,55
							3,95

"Хит" С.О.О.
 БУЛСТАТ: 1040
 ул. "Васил Левски"
 5139 Първомай

№	НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,340	4,00	1	1,36
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			2,51
		доп.р.механизация (%)		20,000			0,79
		доп.р-ди труд (%)		90,000			1,22
		всичко преки					47,11
		общо допълнителни р-ди					4,52
		печалба (%)		10,000			5,16
		Обща цена :					56,80
N.26	11111136	Доставка и полагане на гранитен бордюр 20/10/1 см, включително всички свързани с това разходи	м	1225,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ГРАНИТЕН БОРДЮР 20/10/1СМ	м	1,000	42,00	1	42,00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	МСМ	0,010	240,00	1	2,40
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,300	4,00	1	1,20
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,100	4,00	1	0,40
							1,60
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			2,52
		доп.р.механизация (%)		20,000			0,48
		доп.р-ди труд (%)		90,000			1,44
		всичко преки					46,00
		общо допълнителни р-ди					4,44
		печалба (%)		10,000			5,04
		Обща цена :					55,48
N.27	11111137	Доставка, полагане и трамбоване на основа от пясък за настилка от от гранитни павета, включително всички свързани с това разходи	м3	61,150			
		МАТЕРИАЛИ:					
		1325 ПЯСЪК	м3	1,000	38,00	1	38,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,400	4,00	1	1,60
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			2,28
		доп.р-ди труд (%)		90,000			1,44
		всичко преки					39,60
		общо допълнителни р-ди					3,72
		печалба (%)		10,000			4,33
		Обща цена :					47,65
N.28	11111138	Доставка и полагане на настилка от от гранитни павета 9/9/9 см, включително всички свързани с това разходи	м2	1223,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		1325 ПЯСЪК	м3	0,120	38,00	1	4,56
		ГРАНИТНИ ПАВЕТА 9/9/9 СМ	м2	1,000	65,00	1	65,00
		316 ВОДА	м3	0,050	6,00	1	0,30
							69,86
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	МСМ	0,040	240,00	1	9,60

Хит
БУЛСТАТ:
ул. "Васил"
5139 ПЗ

№	НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ.
		МОТОРНА ТРАМБОВКА	МСМ	0,080	40,00	1	3,20
							12,80
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	Ч.Ч.	0,630	4,00	1	2,52
		РАБОТНИК - I ст.	Ч.Ч.	0,630	4,00	1	2,52
							5,04
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			4,19
		доп.р.механизация (%)		20,000			2,56
		доп.р-ди труд (%)		90,000			4,54
		всичко преки					87,70
		общо допълнителни р-ди					11,29
		печалба (%)		10,000			9,90
		Обща цена :					108,89
N.29	11111139	Направа на бетонова настилка от бетон Б15 за спортно игрище и скейтплощадка, включително всички свързани с това разходи	м3	168,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
	5058	БЕТОН В 15	м3	1,010	102,00	1	103,02
		Фиксатор линсен	м	10,000	1,06	1	10,60
		Полиетиленово фолио	м2	0,070	1,30	1	0,09
							113,71
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		Роторен бетонозаглаждач (хеликоптер)	МСМ	0,026	56,00	1	1,46
		Иглен вибратор	МСМ	0,020	30,00	1	0,60
							2,06
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	Ч.Ч.	4,000	4,00	1	16,00
		УСЛУГИ :					
		АВТОБЕТОН ПОМПА	м3	1,000	7,50	1	7,50
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			6,82
		доп.р.механизация (%)		20,000			0,41
		доп.р-ди труд (%)		90,000			14,40
		доп.р-ди услуги (%)		6,000			0,45
		всичко преки					139,27
		общо допълнителни р-ди					22,08
		печалба (%)		10,000			15,39
		Обща цена :					176,74
N.30	11111140	Доставка и полагане на армировъчна мрежа 2/4 м, ф6 мм за бетонова настилка, включително всички свързани с това разходи	бр.	141,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		АРМИРОВАЧНА МРЕЖА 2/4 М,Ф6 ММ	бр.	1,000	26,00	1	26,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	Ч.Ч.	0,200	4,00	1	0,80
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			1,56
		доп.р-ди труд (%)		90,000			0,72
		всичко преки					26,80
		общо допълнителни р-ди					2,28
		печалба (%)					2,91
		Обща цена :					31,99

№	НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	СТ-СТ.
N.31	11111141	Доставка и полагане на изкуствена трева за спортно игрище, включително лепило и всички свързани с това разходи	м2	880,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ИЗКУСТВЕНА ТРЕВА	м2	1,000	56,60	1	56,60
		ПОЛИУРЕТАНОВО ЛЕПИЛО	кг	0,100	6,00	1	0,60
							57,20
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,200	4,00	1	4,80
		ДОП. РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			3,43
		доп.р-ди труд (%)		90,000			4,32
		всичко преки					62,00
		общо допълнителни р-ди					7,75
		печалба (%)		10,000			6,98
		Обща цена :					76,73
N.32	11111142	Доставка и полагане на гранули за изкуствена трева, включително всички свързани с това разходи	тона	1,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ГРАНУЛИ ЗА ИЗКУСТВЕНА ТРЕВА	тона	1,000	500,00	1	500,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	16,000	4,00	1	64,00
		ДОП. РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			30,00
		доп.р-ди труд (%)		90,000			57,60
		всичко преки					564,00
		общо допълнителни р-ди					87,60
		печалба (%)		10,000			65,16
		Обща цена :					716,76
N.33	11111143	Доставка и полагане на бетонова основа от бетон Б15 за полагане на гранитен бордюр, включително всички свързани с това разходи	м3	4,200			
		МАТЕРИАЛИ:					
	5058	БЕТОН В 15	м3	1,010	102,00	1	103,02
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	3,000	4,00	1	12,00
		ДОП. РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			6,18
		доп.р-ди труд (%)		90,000			10,80
		всичко преки					115,02
		общо допълнителни р-ди					16,98
		печалба (%)		10,000			13,20
		Обща цена :					145,20
N.34	11111136	Доставка и полагане на гранитен бордюр 20/10/1 см за мултифункционални улеи, включително всички свързани с това разходи	м	210,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ГРАНИТЕН БОРДЮР 20/10/1СМ	м	1,000	42,00	1	42,00

БУЛСТАТ
ул. "Васил Левски" №20
139 Пловдив

№	НОМ	име	марка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
		МАТЕРИАЛИ:					
	5449	ЧАКЪЛ	м3	р.н. 1,000	цена 35,00	коэф 1	ст-ст 35,00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		ВАЛЯК	мсм	0,007	240,00	1	1,68
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	3,920	4,00	1	15,68
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			2,10
		доп.р.механизация (%)		20,000			0,34
		доп.р-ди труд (%)		90,000			14,11
		всичко преки					52,36
		общо допълнителни р-ди					16,55
		печалба (%)		10,000			6,89
		Обща цена :					75,80
N.41	11111151	Доставка и полагане на ударопоглътща саморазливна каучукова настилка с кафяв цвят и дебелина 50 мм за детска площадка, включително всички свързани с това дейности	м2	758,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		УДАРОПОГЛЪЩАЩА САМОРАЗЛИВНА КАУЧУКОВА НАСТИЛКА, КАФЯВ ЦВЯТ	м2	р.н. 1,000	цена 147,00	коэф 1	ст-ст 147,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	2,000	4,00	1	8,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			8,82
		доп.р-ди труд (%)		90,000			7,20
		всичко преки					155,00
		общо допълнителни р-ди					16,02
		печалба (%)		10,000			17,10
		Обща цена :					188,12
N.42	11111152	Ремонт на съществуваща чешма при главен вход	бр.	1,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ПЛОЧИ ОБРАБОТЕНИ ТЪРД ПЯСЪЧНИК	м2	р.н. 2,000	цена 48,00	коэф 1	ст-ст 96,00
	00132	ПЯСЪК КВАРЦОВ	кг	8,000	0,12	1	0,96
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		пясъкоструен апарат	мсм	8,000	90,00	1	720,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	48,000	4,00	1	192,00
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	48,000	4,00	1	192,00
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	48,000	4,00	1	192,00
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	48,000	4,00	1	192,00
							768,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			5,82
		доп.р.механизация (%)		20,000			144,00
		доп.р-ди труд (%)		90,000			691,20
		всичко преки					1584,96
		общо допълнителни р-ди					841,02
		печалба (%)		10,000			242,60
		Обща цена :					2668,58
N.43	11111153	Подложен бетон	м3	0,900			

№	НОМ	име	марка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
		МАТЕРИАЛИ:					
	5545	БЕТОН В 10	бр.	р.н. 1,010	цена 90,00	коэф 1	ст-ст. 90,90
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	4,000	4,00	1	16,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			5,45
		доп.р-ди труд (%)		90,000			14,40
		всичко преки					106,90
		общо допълнителни р-ди					19,85
		печалба (%)		10,000			12,68
		Обща цена :					139,43
N.44	11111154	Бетон Б15	м3	1,500			
		МАТЕРИАЛИ:					
	5058	БЕТОН В 15	м3	р.н. 1,010	цена 102,00	коэф 1	ст-ст. 103,02
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	3,000	4,00	1	12,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			6,18
		доп.р-ди труд (%)		90,000			10,80
		всичко преки					115,02
		общо допълнителни р-ди					16,98
		печалба (%)		10,000			13,20
		Обща цена :					145,20
N.45	11111155	Армировка ф 6.5, сложна.	кг	42,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		АРМИРОВКА Ф 6,5	кг	р.н. 1,000	цена 1,60	коэф 1	ст-ст. 1,60
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,050	4,00	1	0,20
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,10
		доп.р-ди труд (%)		90,000			0,18
		всичко преки					1,80
		общо допълнителни р-ди					0,28
		печалба (%)		10,000			0,21
		Обща цена :					2,28
N.46	11111156	Лепило за облицовка	м3	0,200			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ЛЕПИЛО ЗА ОБЛИЦОВКА	кг	р.н. 500,000	цена 2,50	коэф 1	ст-ст. 1250,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	30,000	4,00	1	120,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			75,00
		доп.р-ди труд (%)		90,000			108,00
		всичко преки					1370,00
		общо допълнителни р-ди					183,00
		печалба (%)		10,000			155,30
		Обща цена :					1708,30
N.47	11111157	Облицовка от плочи гнайс на 10 см със свободна дължина	м2	4,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст.

№	НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
		ПЛОЧИ ГНАЙС 10 CM	м2	1,000	28,00	1	28,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	3,000	4,00	1	12,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			1,68
		доп.р-ди труд (%)		90,000			10,80
		всичко преки					40,00
		общо допълнителни р-ди					12,48
		печалба (%)		10,000			5,25
		Обща цена :					57,73
N.48	11111158	Облицовка от плочи гнайс на 15 см със свободна дължина	м2	4,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		ПЛОЧИ ГНАЙС 15CM	м2	1,000	28,00	1	28,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	3,000	4,00	1	12,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			1,68
		доп.р-ди труд (%)		90,000			10,80
		всичко преки					40,00
		общо допълнителни р-ди					12,48
		печалба (%)		10,000			5,25
		Обща цена :					57,73
N.49	11111159	PVC тръба ф 30 mm	м	3,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		PVC ТРЪБА Ф 30 MM	м2	1,000	0,82	1	0,82
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,100	4,00	1	0,40
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,05
		доп.р-ди труд (%)		90,000			0,36
		всичко преки					1,22
		общо допълнителни р-ди					0,41
		печалба (%)		10,000			0,16
		Обща цена :					1,79
N.50	11111160	PVC коляно ф 30 mm	бр.	2,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		PVC КОЛЯНО Ф 30 MM	бр.	1,000	0,67	1	0,67
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,200	4,00	1	0,80
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,04
		доп.р-ди труд (%)		90,000			0,72
		всичко преки					1,47
		общо допълнителни р-ди					0,76
		печалба (%)		10,000			0,22
		Обща цена :					2,45
N.51	11111161	Чучур от месинг	бр.	1,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		ЧУЧУР ОТ МЕСИНГ	бр.	1,000	220,00	1	220,00
		ТРУД :					

"Хим" ОО
БУЛСТАВ
ул. "Васил Лев"
6139 Първо

№	НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,000	4,00	1	4,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			13,20
		доп.р-ди труд (%)		90,000			3,60
		всичко преки					224,00
		общо допълнителни р-ди					16,80
		печалба (%)		10,000			24,08
		Обща цена :					264,88
N.52	11111162	Кюфраж	м2	10,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		5558 ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,050	430,00	1	21,50
		5521 ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ	кг	0,000	2,75	1	0,00
		5560 ПИРОНИ	кг	0,030	2,00	1	0,06
							21,56
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	2,500	4,00	1	10,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			1,29
		доп.р-ди труд (%)		90,000			9,00
		всичко преки					31,56
		общо допълнителни р-ди					10,29
		печалба (%)		10,000			4,19
		Обща цена :					46,04
N.53	11111163	Дървени греди 15/15 см	м3	6,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		ДЪРВЕНИ ГРЕДИ 15/15 СМ	м3	1,000	430,00	1	430,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	18,000	4,00	1	72,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			25,80
		доп.р-ди труд (%)		90,000			64,80
		всичко преки					502,00
		общо допълнителни р-ди					90,60
		печалба (%)		10,000			59,26
		Обща цена :					651,86
N.54	11111164	Дъски 200/20/4 см	м3	2,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		ДЪСКИ 200/20/4 СМ	м3	1,000	430,00	1	430,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	18,000	4,00	1	72,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			25,80
		доп.р-ди труд (%)		90,000			64,80
		всичко преки					502,00
		общо допълнителни р-ди					90,60
		печалба (%)		10,000			59,26
		Обща цена :					651,86
N.55	11111165	Поцинкована мрежа h=2, 50/50mm	м2	44,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		ПОЦИНКОВАНА МРЕЖА H=2,00M, 50/50MM	м2	1,000	5,75	1	5,75
		ТРУД :					

№	НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,200	4,00	1	0,80
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,35
		доп.р-ди труд (%)		90,000			0,72
		всичко преки					6,55
		общо допълнителни р-ди					1,07
		печалба (%)		10,000			0,76
		Обща цена :					8,38
N.56	11111166	Метални скоби	бр.	240,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		МЕТАЛНИ СКОБИ	бр.	1,000	2,80	1	2,80
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,010	4,00	1	0,04
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,17
		доп.р-ди труд (%)		90,000			0,04
		всичко преки					2,84
		общо допълнителни р-ди					0,20
		печалба (%)		10,000			0,30
		Обща цена :					3,35
N.57	11111167	Пирони	кг	20,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
	5560	ПИРОНИ	кг	1,000	2,00	1	2,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,080	4,00	1	0,32
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,12
		доп.р-ди труд (%)		90,000			0,29
		всичко преки					2,32
		общо допълнителни р-ди					0,41
		печалба (%)		10,000			0,27
		Обща цена :					3,00
N.58	11111168	Дървени греди 15/15 см.	м3	1,500			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ДЪРВЕНИ ГРЕДИ 15/15 CM	м3	1,000	430,00	1	430,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	18,000	4,00	1	72,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			25,80
		доп.р-ди труд (%)		90,000			64,80
		всичко преки					502,00
		общо допълнителни р-ди					90,60
		печалба (%)		10,000			59,26
		Обща цена :					651,86
N.59	11111169	Метални скоби.	бр.	1,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		МЕТАЛНИ СКОБИ	бр.	1,000	2,80	1	2,80
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,010	4,00	1	0,04
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,17

№	НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
		доп.р-ди труд (%)		90,000			0,04
		всичко преки					2,84
		общо допълнителни р-ди					0,20
		печалба (%)		10,000			0,30
		Обща цена :					3,35
N.60	11111170	Пирони.	кг	40,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
	5560	ПИРОНИ	кг	1,000	2,00	1	2,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,080	4,00	1	0,32
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,12
		доп.р-ди труд (%)		90,000			0,29
		всичко преки					2,32
		общо допълнителни р-ди					0,41
		печалба (%)		10,000			0,27
		Обща цена :					3,00
N.61	11111171	Дървени греди 15/15 см,	м3	2,200			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ДЪРВЕНИ ГРЕДИ 15/15 СМ	м3	1,000	430,00	1	430,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	18,000	4,00	1	72,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			25,80
		доп.р-ди труд (%)		90,000			64,80
		всичко преки					502,00
		общо допълнителни р-ди					90,60
		печалба (%)		10,000			59,26
		Обща цена :					651,86
N.62	11111172	Дъски 200/20/4 см,	м3	1,500			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ДЪСКИ 200/20/4 СМ	м3	1,000	430,00	1	430,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	18,000	4,00	1	72,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			25,80
		доп.р-ди труд (%)		90,000			64,80
		всичко преки					502,00
		общо допълнителни р-ди					90,60
		печалба (%)		10,000			59,26
		Обща цена :					651,86
N.63	11111173	Поцинкована мрежа h=2, 50/50mm,	м2	27,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ПОЦИНКОВАНА МРЕЖА H=2,00M, 50/50MM	м2	1,000	5,75	1	5,75
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,200	4,00	1	0,80
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,35
		доп.р-ди труд (%)		90,000			0,72
		всичко преки					6,55
		общо допълнителни р-ди					1,07

№	НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
		печалба (%)		10,000			0,76
		Обща цена :					8,38
N.64	11111174	Метални скоби,	бр.	50,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		МЕТАЛНИ СКОБИ	бр.	1,000	2,80	1	2,80
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,010	4,00	1	0,04
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,17
		доп.р-ди труд (%)		90,000			0,04
		всичко преки					2,84
		общо допълнителни р-ди					0,20
		печалба (%)		10,000			0,30
		Обща цена :					3,35
N.65	11111175	Пирони,	кг	5,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
	5560	ПИРОНИ	кг	1,000	2,00	1	2,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,080	4,00	1	0,32
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,12
		доп.р-ди труд (%)		90,000			0,29
		всичко преки					2,32
		общо допълнителни р-ди					0,41
		печалба (%)		10,000			0,27
		Обща цена :					3,00
N.66	11111176	Дървени греди 15/15 см	м3	2,200			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ДЪРВЕНИ ГРЕДИ 15/15 СМ	м3	1,000	430,00	1	430,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	18,000	4,00	1	72,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			25,80
		доп.р-ди труд (%)		90,000			64,80
		всичко преки					502,00
		общо допълнителни р-ди					90,60
		печалба (%)		10,000			59,26
		Обща цена :					651,86
N.67	11111177	Дъски 200/20/4 см	м3	1,500			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ДЪСКИ 200/20/4 СМ	м3	1,000	430,00	1	430,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	18,000	4,00	1	72,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			25,80
		доп.р-ди труд (%)		90,000			64,80
		всичко преки					502,00
		общо допълнителни р-ди					90,60
		печалба (%)		10,000			59,26
		Обща цена :					651,86

№	НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.68	11111178	Поцинкована мрежа h=2, 50/50 mm	м2	27,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ПОЦИНКОВАНА МРЕЖА Н=2,00М, 50/50ММ	м2	1,000	5,75	1	5,75
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,000	4,00	1	4,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,35
		доп.р-ди труд (%)		90,000			3,60
		всичко преки					9,75
		общо допълнителни р-ди					3,95
		печалба (%)		10,000			1,37
		Обща цена :					15,06
N.69	11111179	Метални скоби	бр.	50,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		МЕТАЛНИ СКОБИ	бр.	1,000	2,80	1	2,80
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,010	4,00	1	0,04
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,17
		доп.р-ди труд (%)		90,000			0,04
		всичко преки					2,84
		общо допълнителни р-ди					0,20
		печалба (%)		10,000			0,30
		Обща цена :					3,35
N.70	11111180	Пирони	кг	5,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
	5560	ПИРОНИ	кг	1,000	2,00	1	2,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,080	4,00	1	0,32
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,12
		доп.р-ди труд (%)		90,000			0,29
		всичко преки					2,32
		общо допълнителни р-ди					0,41
		печалба (%)		10,000			0,27
		Обща цена :					3,00
N.71	11111181	Изкопно-насипни работи за формиране на скокове и препятствия от земна маса	м3	200,000			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		МОТОРНА ТРАМБОВКА	мсм	0,035	40,00	1	1,40
		МИНИ БАГЕР	мсм	0,015	170,00	1	2,55
							3,95
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	6,000	4,00	1	24,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.механизация (%)		20,000			0,79
		доп.р-ди труд (%)		90,000			21,60
		всичко преки					27,95
		общо допълнителни р-ди					22,39
		печалба (%)		10,000			5,03
		Обща цена :					55,37

№	НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.72	11111182	Трамбован чакъл	м3	1,300			
		МАТЕРИАЛИ:					
		5449 ЧАКЪЛ	м3	1,000	35,00	1	35,00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		ВАЛЯК	МСМ	0,007	240,00	1	1,68
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3,920	4,00	1	15,68
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			2,10
		доп.р.механизация (%)		20,000			0,34
		доп.р-ди труд (%)		90,000			14,11
		всичко преки					52,36
		общо допълнителни р-ди					16,55
		печалба (%)		10,000			6,89
		Обща цена :					75,80
N.73	11111183	Земновлажен бетон	м3	1,020			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ЗЕМНОВЛАЖЕН БЕТОН	м3	1,010	94,00	1	94,94
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	7,000	4,00	1	28,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			5,70
		доп.р-ди труд (%)		90,000			25,20
		всичко преки					122,94
		общо допълнителни р-ди					30,90
		печалба (%)		10,000			15,38
		Обща цена :					169,22
N.74	11111184	Бордюр 50/18/10 см	бр.	170,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		БОРДЮР 50/18/10 СМ	бр.	1,000	4,50	1	4,50
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,300	4,00	1	1,20
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,27
		доп.р-ди труд (%)		90,000			1,08
		всичко преки					5,70
		общо допълнителни р-ди					1,35
		печалба (%)		10,000			0,71
		Обща цена :					7,75
N.75	11111185	Циментов разтвор	м3	0,170			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР М20 /1:2:5/	м3	1,000	102,00	1	102,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,300	4,00	1	5,20
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			6,12
		доп.р-ди труд (%)		90,000			4,68
		всичко преки					107,20
		общо допълнителни р-ди					10,80
		печалба (%)		10,000			11,80
		Обща цена :					129,80

№	НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.76	11111126	Геотекстил	м2	15,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ГЕОТЕКСТИЛ	м2	р.н. 1,100	цена 3,00	коэф 1	ст-ст 3,30
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,700	4,00	1	2,80
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,20
		доп.р-ди труд (%)		90,000			2,52
		всичко преки					6,10
		общо допълнителни р-ди					2,72
		печалба (%)		10,000			0,88
		Обща цена :					9,70
N.77	11111188	Промит и дезинфекциран пясък с фракция 0,2 - 2 mm без глинести частици	м3	5,200			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ПРОМИТ И ДЕЗИНФЕКЦИРАН ПЯСЪК СО,2-2ММ	м3	р.н. 1,000	цена 44,00	коэф 1	ст-ст 44,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,000	4,00	1	4,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			2,64
		доп.р-ди труд (%)		90,000			3,60
		всичко преки					48,00
		общо допълнителни р-ди					6,24
		печалба (%)		10,000			5,42
		Обща цена :					59,66
N.78	11111186	Дъски импрегнирани с дебелина 2 см	м2	10,200			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ДЪСКИ ИМПРЕГНИРАНИ С ДЕБЕЛИНА 2 СМ	м3	р.н. 0,020	цена 550,00	коэф 1	ст-ст 11,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	2,000	4,00	1	8,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,66
		доп.р-ди труд (%)		90,000			7,20
		всичко преки					19,00
		общо допълнителни р-ди					7,86
		печалба (%)		10,000			2,69
		Обща цена :					29,55
N.79	11111187	Пирон-дюбел 0.6/6 см	бр.	68,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ПИРОН-ДЮБЕЛ 0,6/6 СМ	бр.	р.н. 1,000	цена 0,70	коэф 1	ст-ст 0,70
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,003	4,00	1	0,01
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,04
		доп.р-ди труд (%)		90,000			0,01
		всичко преки					0,71
		общо допълнителни р-ди					0,05
		печалба (%)					0,08
		Обща цена :					0,84
N.80	11111182	Трамбован чакъл	м3	1,800			

№	НОМ	име	марка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
		МАТЕРИАЛИ:					
	5449	ЧАКЪЛ	м3	1,000	35,00	1	35,00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		ВАЛЯК	мсм	0,007	240,00	1	1,68
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	3,920	4,00	1	15,68
		ДОП. РАЗХОДИ:					
		доп. р. материали (%)		6,000			2,10
		доп. р. механизация (%)		20,000			0,34
		доп. р-ди труд (%)		90,000			14,11
		всичко преки					52,36
		общо допълнителни р-ди					16,55
		печалба (%)		10,000			6,89
		Обща цена :					75,80
N.81	11111183	Земновлажен бетон	м3	1,440			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ЗЕМНОВЛАЖЕН БЕТОН	м3	1,010	94,00	1	94,94
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	7,000	4,00	1	28,00
		ДОП. РАЗХОДИ:					
		доп. р. материали (%)		6,000			5,70
		доп. р-ди труд (%)		90,000			25,20
		всичко преки					122,94
		общо допълнителни р-ди					30,90
		печалба (%)		10,000			15,38
		Обща цена :					169,22
N.82	11111184	Бордюв 50/18/10 см	бр.	240,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		БОРДЮВ 50/18/10 СМ	бр.	1,000	4,50	1	4,50
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,300	4,00	1	1,20
		ДОП. РАЗХОДИ:					
		доп. р. материали (%)		6,000			0,27
		доп. р-ди труд (%)		90,000			1,08
		всичко преки					5,70
		общо допълнителни р-ди					1,35
		печалба (%)		10,000			0,71
		Обща цена :					7,75
N.83	11111185	Циментов разтвор	м3	0,240			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР М20 /1:2:5/	м3	1,000	102,00	1	102,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,300	4,00	1	5,20
		ДОП. РАЗХОДИ:					
		доп. р. материали (%)		6,000			6,12
		доп. р-ди труд (%)		90,000			4,68
		всичко преки					107,20
		общо допълнителни р-ди					10,80
		печалба (%)					11,80
		Обща цена :					129,80
N.84	11111126	Геогекстил	м2	18,000			

№	НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
		МАТЕРИАЛИ:					
		ГЕОТЕКСТИЛ	м2	1,100	3,00	1	3,30
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,700	4,00	1	2,80
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,20
		доп.р-ди труд (%)		90,000			2,52
		всичко преки					6,10
		общо допълнителни р-ди					2,72
		печалба (%)		10,000			0,88
		Обща цена :					9,70
N.85	11111188	Промит и дезинфекциран пясък с фракция 0,2 - 2 mm без глинести частици	м3	7,200			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ПРОМИТ И ДЕЗИНФЕКЦИРАН ПЯСЪК С0,2-2ММ	м3	1,000	44,00	1	44,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,000	4,00	1	4,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			2,64
		доп.р-ди труд (%)		90,000			3,60
		всичко преки					48,00
		общо допълнителни р-ди					6,24
		печалба (%)		10,000			5,42
		Обща цена :					59,66
N.86	11111189	Ремонт на тревни площи	м2	#####			
		МАТЕРИАЛИ:					
		1370 СЕМЕ ТРЕВНО	кг	0,015	15,00	1	0,23
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,500	4,00	1	2,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,01
		доп.р-ди труд (%)		90,000			1,80
		всичко преки					2,23
		общо допълнителни р-ди					1,81
		печалба (%)		10,000			0,40
		Обща цена :					4,44
N.87	11111190	Поливане на трева при норма (6 поливки x10 литра)/m?	м3	600,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		316 ВОДА	м3	1,000	6,00	1	6,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	2,000	4,00	1	8,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,36
		доп.р-ди труд (%)		90,000			7,20
		всичко преки					14,00
		общо допълнителни р-ди					7,56
		печалба (%)		10,000			2,16
		Обща цена :					23,72

№	НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.88	11111191	Торене с минерален тор NPK (3:1:1.5) при норма 50 kg/da	кг	500,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		МИНЕРАЛЕН ТОР NPK (3:1:1,5)	кг	1,000	1,50	1	1,50
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,250	4,00	1	1,00
		ДОП. РАЗХОДИ:					
		доп. р. материали (%)		6,000			0,09
		доп. р-ди труд (%)		90,000			0,90
		всичко преки					2,50
		общо допълнителни р-ди					0,99
		печалба (%)		10,000			0,35
		Обща цена :					3,84
N.89	11111200	Доставка и монтаж на детско комбинирано съоръжение с 4 кули /2 с покрив и 2 без покрив/, платформи на раз. нива, тунел, мост, пързалка и др. ел-ти за доп. игри и за-ия (всички свързани с това дейност, вкл. изпълнение на фундаменти.)	бр.	1,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ДЕТСКО КОМБИНИРАНО СЪОРЪЖЕНИЕ С 4 КУЛИ, ПЛАТФОРМИ, ТУНЕЛ, МОСТ, ПЪРЗАЛКА И ДР. ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИГРА И ЗАНИМАНИЯ - модел Г40	бр.	1,000	11835,00	1	11835,00
	5058	БЕТОН В 15	м3	0,500	102,00	1	51,00
		АРМИРОВКА Ф 6,5	кг	20,000	1,60	1	32,00
							11918,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	48,000	4,00	1	192,00
		ДОП. РАЗХОДИ:					
		доп. р. материали (%)		6,000			715,08
		доп. р-ди труд (%)		90,000			172,80
		всичко преки					12110,00
		общо допълнителни р-ди					887,88
		печалба (%)		10,000			1299,79
		Обща цена :					14297,67
N.90	11111193	Доставка и монтаж на двуместна люлка-"махало" с два броя седалки тип "кош" (всички свързани с това дейности, вкл. изпълнение на фундаменти под повърхността на настилка)	бр.	1,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ДУМУЕСНА ЛЮЛКА-"МАХАЛО" С ДВА БРОЯ СЕДАЛКИ ТИП модел Л08-К	бр.	1,000	2200,00	1	2200,00
	5058	БЕТОН В 15	м3	0,200	102,00	1	20,40
		АРМИРОВКА Ф 6,5	кг	5,000	1,60	1	8,00
							2228,40
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	12,000	4,00		48,00
		ДОП. РАЗХОДИ:					
		доп. р. материали (%)					133,70
		доп. р-ди труд (%)		90,000			43,20
		всичко преки					12276,40
		общо допълнителни р-ди					176,90

№	НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
		печалба (%)		10,000			245,33
		Обща цена :					2698,63
N.91	11111194	Доставка и монтаж на детско комбинирано съоръжение с тунел за игри със сюжети и роли и др. елементи за допълнителни игри и занимания - тип "локомотив" (всички свързани с това дейности, вкл. изпълнение на фундаменти под повърхността на настилката)	бр.	1,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ДЕТСКО КОМБИНИРАНО СЪОРЪЖЕНИЕ С ТУНЕЛ ЗА ИГРИ СЪС СЮЖЕТИ И РОЛИ И ДР. ЕЛЕМЕНТИ ЗА ДОП. ИГРИ И ЗАНИМАНИЯ-ТИП "ЛОКОМОТИВ"	бр.	1,000	5924,00	1	5924,00
	5058	БЕТОН В 15	м3	0,200	102,00	1	20,40
		АРМИРОВКА Ф 6,5	кг	5,000	1,60	1	8,00
							5952,40
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	12,000	4,00	1	48,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			357,14
		доп.р-ди труд (%)		90,000			43,20
		всичко преки					6000,40
		общо допълнителни р-ди					400,34
		печалба (%)		10,000			640,07
		Обща цена :					7040,82
N.92	11111195	Доставка и монтаж на детско комбинирано съоръжение с кула с покрив, тунелна пързалка, съоръжения за катерене, платформи на различни нива и др. ел-ти за доп. игри и за-ия (всички свързани с това дейност, вкл. изпълнение на фундаменти)	бр.	1,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ДЕТСКО КОМБИНИРАНО СЪОРЪЖЕНИЕ С КУЛА С ПОКРИВ, ТУНЕЛНА ПЪРЗАЛКА, СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА КАТЕРЕНЕ, ПЛАТФОРМИ НА РАЗЛИЧНИ НИВАИ ДР. ЕЛЕМЕН	бр.	1,000	28470,00	1	28470,00
	5058	БЕТОН В 15	м3	1,000	102,00	1	102,00
		АРМИРОВКА Ф 6,5	кг	20,000	1,60	1	32,00
							28604,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	48,000	4,00	1	192,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			1716,24
		доп.р-ди труд (%)		90,000			172,80
		всичко преки					28796,00
		общо допълнителни р-ди					1889,04
		печалба (%)		10,000			3068,50
		Обща цена :					33753,54
N.93	11111196	Доставка и монтаж на двуместна люлка-"махало" с два броя седалки тип "кош" (всички свързани с това дейност, вкл. изпълнение на фундаменти.)	бр.	1,000			
		МАТЕРИАЛИ:					

"Хит
БУЛСТАТ:
ул."Васил I"
5139 Пъ

№	НОМ	име	мярка:	к-во	цена	коэф	ст-ст.
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
	5058	БЕТОН В 15	м3	0,200	102,00	1	20,40
		АРМИРОВКА Ф 6,5	кг	5,000	1,60	1	8,00
		ДВУМЕСНА ЛЮЛКА-"МАХАЛО" С ДВА БРОЯ СЕДАЛКИ ТИП "КОШ" - Л08-К	бр.	1,000	2200,00	1	2200,00
							2228,40
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	12,000	4,00	1	48,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			133,70
		доп.р-ди труд (%)		90,000			43,20
		всичко преки					2276,40
		общо допълнителни р-ди					176,90
		печалба (%)		10,000			245,33
		Обща цена :					2698,63
N.94	11111197	Доставка и монтаж на двуместна люлка-"махало" с два броя плоски седалки (всички свързани с това дейност, вкл. изпълнение на фундаменти)	бр.	1,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ДВУМЕСТНА ЛЮЛКА-"МАХАЛО" С ДВА БРОЯ ПЛОСКИ СЕДАЛКИ - модел Л08-С	бр.	1,000	2040,00	1	2040,00
	5058	БЕТОН В 15	м3	0,200	102,00	1	20,40
		АРМИРОВКА Ф 6,5	кг	5,000	1,60	1	8,00
							2068,40
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	12,000	4,00	1	48,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			124,10
		доп.р-ди труд (%)		90,000			43,20
		всичко преки					2116,40
		общо допълнителни р-ди					167,30
		печалба (%)		10,000			228,37
		Обща цена :					2512,07
N.95	11111198	Доставка и монтаж на клатушка-автомобил на четири пружини за индивидуална и групова игра и с капацитет за повече от 4 ползватели(всички свързани с това дейност, вкл. изпълнение на фундаменти)	бр.	1,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		БЕТОН В 15	м3	0,200	102,00	1	20,40
		АРМИРОВКА Ф 6,5	кг	5,000	1,60	1	8,00
		КЛАТУШКА - АВТОМОБИЛ НА ЧЕТИРИ ПРУЖИНИ ЗА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ИГРА И С КАПАЦИТЕТ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 4 ПОЛЪВАТЕЛИ модел А03-2К	бр.	1,000	7400,00	1	7400,00
							7428,40
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	12,000	4,00	1	48,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			445,70
		доп.р-ди труд (%)		90,000			43,20
		всичко преки					7476,40
		общо допълнителни р-ди					488,90
		печалба (%)		10,000			796,53

№	НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
		Обща цена :					8761,83
N.96	11111199	Доставка и монтаж на въртележка със седалки и ръкохватки, задвижвана от ползвателите посредством педали и манивели/кръбели (всички свързани с това дейност, вкл. изпълнение на фундаменти)	бр.	1,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
	5058	АРМИРОВКА Ф 6,5	кг	5,000	1,60	1	8,00
		БЕТОН В 15	м3	0,200	102,00	1	20,40
		ВЪРТЕЛЕЖКА СЪС СЕДАЛКИ И РЪКОХВАТКИ, ЗАДВИЖВАНА ОТ ПОЛЗВАТЕЛИ ПОСРЕДСТВОМ ПЕДАЛИ И МАНИВЕЛИ/КРУБЕЛИ модел E18	бр.	1,000	8800,00	1	8800,00
							8828,40
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	16,000	4,00	1	64,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			529,70
		доп.р-ди труд (%)		90,000			57,60
		всичко преки					8892,40
		общо допълнителни р-ди					587,30
		печалба (%)		10,000			947,97
		Обща цена :					10427,67
N.97	11111200	Доставка и монтаж на катерушка - мрежа(всички свързани с това дейност, вкл. изпълнение на фундаменти)	бр.	1,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		КАТЕРУШКА - МРЕЖА модел C01	бр.	1,000	65600,00	1	65600,00
		АРМИРОВКА Ф 6,5	кг	20,000	1,60	1	32,00
	5058	БЕТОН В 15	м3	1,000	102,00	1	102,00
							65734,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	48,000	4,00	1	192,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			3944,04
		доп.р-ди труд (%)		90,000			172,80
		всичко преки					65926,00
		общо допълнителни р-ди					4116,84
		печалба (%)		10,000			7004,28
		Обща цена :					77047,12
N.98	11111201	Доставка и монтаж на двуместна клатушка-пружинна люлка-везна с две седалки с ръкохватки и опори за крака (всички свързани с това дейност, вкл. изпълнение на фундаменти)	бр.	2,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		ДВУМЕСТНА КЛАТУШКА-ПРУЖИННА Л'ЛКА-ВЕЗНА С ДВЕ СЕДАЛКИ С РЪКОХВАТКИ И ОПОРИ ЗА КРАКА модел B05-1	бр.	1,000	2830,00	1	2830,00
	5058	БЕТОН В 15	м3	0,200	102,00	1	20,40
		АРМИРОВКА Ф 6,5	кг	5,000	1,60	1	8,00
							2858,40
		ТРУД :					

№	НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	12,000	4,00	1	48,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			171,50
		доп.р-ди труд (%)		90,000			43,20
		всичко преки					2906,40
		общо допълнителни р-ди					214,70
		печалба (%)		10,000			312,11
		Обща цена :					3433,21
N.99	11111202	Въжен тролей	бр.	1,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		ВЪЖЕН ТРОЛЕЙ	бр.	1,000	12000,00	1	12000,00
	5058	БЕТОН В 15	м3	1,000	102,00	1	102,00
		АРМИРОВКА Ф 6,5	кг	1,000	1,60	1	1,60
							12103,60
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	8,000	4,00	1	32,00
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8,000	4,00	1	32,00
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8,000	4,00	1	32,00
							96,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			726,22
		доп.р-ди труд (%)		90,000			86,40
		всичко преки					12199,60
		общо допълнителни р-ди					812,62
		печалба (%)		10,000			1301,22
		Обща цена :					14313,44
N.100	11111203	Гимнастически уреди от стомана	бр.	8,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		ГИМНАСТИЧЕСКИ УРЕДИ	бр.	1,000	1800,00	1	1800,00
	5058	БЕТОН В 15	м3	0,500	102,00	1	51,00
		АРМИРОВКА Ф 6,5	кг	10,000	1,60	1	16,00
							1867,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	18,000	4,00	1	72,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			112,02
		доп.р-ди труд (%)		90,000			64,80
		всичко преки					1939,00
		общо допълнителни р-ди					176,82
		печалба (%)		10,000			211,58
		Обща цена :					2327,40
N.101	11111204	Доставка и монтаж на врата за футбол	бр.	2,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		ВРАТА ЗА ФУТБОЛ	бр.	1,000	1200,00	1	1200,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	3,000	4,00	1	12,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			72,00
		доп.р-ди труд (%)		90,000			10,80
		всичко преки					1212,00
		общо допълнителни р-ди					82,80
		печалба (%)		10,000			129,48
		Обща цена :					1424,28

"Хит" 3
 БУДСЪСТ
 Васил Лев
 130 Плевен

№	НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.102	11111205	Доставка и монтаж на мрежа за волейбол	бр.	1,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		МРЕЖА ЗА ВОЛЕЙБОЛ	к-та	1,000	900,00	1	900,00
		ТРУД:					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	3,000	4,00	1	12,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			54,00
		доп.р-ди труд (%)		90,000			10,80
		всичко преки					912,00
		общо допълнителни р-ди					64,80
		печалба (%)		10,000			97,68
		Обща цена :					1074,48
N.103	11111206	Доставка и монтаж на двуместен силов уред - тип 1	бр.	1,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ДВУМЕСТЕН СИЛОВ УРЕД-ТИП 1	бр.	1,000	7723,00	1	7723,00
		ТРУД:					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	16,000	4,00	1	64,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			463,38
		доп.р-ди труд (%)		90,000			57,60
		всичко преки					7787,00
		общо допълнителни р-ди					520,98
		печалба (%)		10,000			830,80
		Обща цена :					9138,78
N.104	11111207	Доставка и монтаж на двуместен силов уред - тип 2	бр.	1,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ДВУМЕСТЕН СИЛОВ УРЕД-ТИП 2	бр.	1,000	7649,00	1	7649,00
		ТРУД:					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	16,000	4,00	1	64,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			458,94
		доп.р-ди труд (%)		90,000			57,60
		всичко преки					7713,00
		общо допълнителни р-ди					516,54
		печалба (%)		10,000			822,95
		Обща цена :					9052,49
N.105	11111208	Доставка и монтаж на двуместен силов уред - ски тренажор	бр.	1,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ДВУМЕСТЕН СИЛОВ УРЕД-СКИ ТРЕНАЖОР	бр.	1,000	5487,00	1	5487,00
		ТРУД:					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8,000	4,00	1	32,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			329,22
		доп.р-ди труд (%)		90,000			28,80
		всичко преки					5519,00
		общо допълнителни р-ди					358,02
		печалба (%)		10,000			587,70
		Обща цена :					6464,72

№	НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.106	11111209	Доставка и монтаж на двуместен силов уред - успоредка	бр.	1,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ДВУМЕСТЕН СИЛОВ УРЕД-УСПОРЕДКА	бр.	1,000	4238,00	1	4238,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	8,000	4,00	1	32,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			254,28
		доп.р-ди труд (%)		90,000			28,80
		всичко преки					4270,00
		общо допълнителни р-ди					283,08
		печалба (%)		10,000			455,31
		Обща цена :					5008,39
N.107	11111210	Доставка и монтаж на двуместен силов уред - пейка за коремни преси	бр.	1,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ДВУМЕСТЕН СИЛОВ УРЕД-ПЕЙКА ЗА КОРЕМНИ ПРЕСИ	бр.	1,000	3484,00	1	3484,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	8,000	4,00	1	32,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			209,04
		доп.р-ди труд (%)		90,000			28,80
		всичко преки					3516,00
		общо допълнителни р-ди					237,84
		печалба (%)		10,000			375,38
		Обща цена :					4129,22
N.108	11111211	Доставка и монтаж на едноместен силов уред - степер	бр.	1,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ЕДНОМЕСТЕН СИЛОВ УРЕД-СТЕПЕР	бр.	1,000	5558,00	1	5558,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	8,000	4,00	1	32,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			333,48
		доп.р-ди труд (%)		90,000			28,80
		всичко преки					5590,00
		общо допълнителни р-ди					362,28
		печалба (%)		10,000			595,23
		Обща цена :					6547,51
N.109	11111212	Доставка и монтаж на едноместен силов уред - за ходене	бр.	1,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ЕДНОМЕСТЕН СИЛОВ УРЕД-ЗА ХОДЕНЕ	бр.	1,000	4638,00	1	4638,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	8,000	4,00	1	32,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			278,28
		доп.р-ди труд (%)		90,000			28,80
		всичко преки					4670,00
		общо допълнителни р-ди					307,08
		печалба (%)		10,000			497,71

№	НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
		Обща цена :					5474,79
N.110	11111213	Доставка и монтаж на едноместен силов уред - гребен тренажор	бр.	1,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ЕДНОМЕСТЕН СИЛОВ УРЕД-ГРЕБЕН ТРЕНАЖОР	бр.	1,000	4865,00	1	4865,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	8,000	4,00	1	32,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			291,90
		доп.р-ди труд (%)		90,000			28,80
		всичко преки					4897,00
		общо допълнителни р-ди					320,70
		печалба (%)		10,000			521,77
		Обща цена :					5739,47
N.111	11111214	Съоръжение рампа - тип 1	бр.	1,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		РАМПА-ТИП 1	бр.	1,000	42032,00	1	42032,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	128,000	4,00	1	512,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			2521,92
		доп.р-ди труд (%)		90,000			460,80
		всичко преки					42544,00
		общо допълнителни р-ди					2982,72
		печалба (%)		10,000			4552,67
		Обща цена :					50079,39
N.112	11111215	Съоръжение рампа - тип 2	бр.	1,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		РАМПА-ТИП 2	бр.	1,000	8334,00	1	8334,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	36,000	4,00	1	144,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			500,04
		доп.р-ди труд (%)		90,000			129,60
		всичко преки					8478,00
		общо допълнителни р-ди					629,64
		печалба (%)		10,000			910,76
		Обща цена :					10018,40
N.113	11111216	Съоръжение рампа - тип 3	бр.	1,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		РАМПА-ТИП 3	бр.	1,000	11662,00	1	11662,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	36,000	4,00	1	144,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			699,72
		доп.р-ди труд (%)		90,000			129,60
		всичко преки					11806,00
		общо допълнителни р-ди					829,32
		печалба (%)		10,000			1263,53
		Обща цена :					13898,85

№	НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	СТ-СТ.
N.114	11111217	Съоръжение рампа - тип 4	бр.	1,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		РАМПА-ТИП 4	бр.	1,000	3094,00	1	3094,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	18,000	4,00	1	72,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			185,64
		доп.р-ди труд (%)		90,000			64,80
		всичко преки					3166,00
		общо допълнителни р-ди					250,44
		печалба (%)		10,000			341,64
		Обща цена :					3758,08
N.115	11111223	Съоръжение за игра за домашни любимци - вертикален кол	бр.	5,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ИГРА ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ-ВЕРТИКАЛЕН КОЛ	бр.	1,000	380,00	1	380,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	6,000	4,00	1	24,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			22,80
		доп.р-ди труд (%)		90,000			21,60
		всичко преки					404,00
		общо допълнителни р-ди					44,40
		печалба (%)		10,000			44,84
		Обща цена :					493,24
N.116	11111219	Съоръжение за игра за домашни любимци - обръч	бр.	1,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ИГРА ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ-ОБРЪЧ	бр.	1,000	1883,00	1	1883,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	8,000	4,00	1	32,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			112,98
		доп.р-ди труд (%)		90,000			28,80
		всичко преки					1915,00
		общо допълнителни р-ди					141,78
		печалба (%)		10,000			205,68
		Обща цена :					2262,46
N.117	11111220	Съоръжение за игра за домашни любимци - препятствие за малки кучета	бр.	1,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ИГРА ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ-ПРЕПЯТСТВИЕ ЗА МАЛКИ КУЧЕТА	бр.	1,000	1245,00	1	1245,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	32,000			32,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			74,70
		доп.р-ди труд (%)		90,000			28,80
		всичко преки					1277,00

№	НОМ	име	марка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
		общо допълнителни р-ди печалба (%)		10,000			103,50 138,05
		Обща цена :					1518,55
N.118	11111221	Съоръжение за игра за домашни любимци - препятствие за големи кучета	бр.	1,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ИГРА ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ-ПРЕПЯТСВИЕ ЗА ГОЛЕМИ КУЧЕТА	бр.	1,000	1311,00	1	1311,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	6,000	4,00	1	24,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			78,66
		доп.р-ди труд (%)		90,000			21,60
		всичко преки					1335,00
		общо допълнителни р-ди печалба (%)		10,000			100,26 143,53
		Обща цена :					1578,79
N.119	11111222	Съоръжение за игра за домашни любимци - рампа за малки кучета	бр.	1,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИГРА ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ-РАМПА ЗА МАЛКИ КУЧЕТА	бр.	1,000	1453,00	1	1453,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	4,000	4,00	1	16,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			87,18
		доп.р-ди труд (%)		90,000			14,40
		всичко преки					1469,00
		общо допълнителни р-ди печалба (%)		10,000			101,58 157,06
		Обща цена :					1727,64
N.120	11111223	Съоръжение за игра за домашни любимци - рампа за големи кучета	бр.	1,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ИГРА ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ-РАМПА ЗА ГОЛЕМИ КУЧЕТА	бр.	1,000	3043,00	1	3043,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	4,000	4,00	1	16,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			182,58
		доп.р-ди труд (%)		90,000			14,40
		всичко преки					3059,00
		общо допълнителни р-ди печалба (%)		10,000			196,98 325,60
		Обща цена :					3581,58
N.121	11111224	Съоръжение за игра за домашни любимци - платформа за малки кучета	бр.	1,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ИГРА ЗА ДОМАШНИ КУЧЕТА-ПЛАТФОРМА ЗА МАЛКИ КУЧЕТА	бр.	1,000	995,00	1	995,00

ХИГ
БУЛСТА
ул. "Васил
139 Първержанци

№	НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	4,000	4,00	1	16,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			59,70
		доп.р-ди труд (%)		90,000			14,40
		всичко преки					1011,00
		общо допълнителни р-ди					74,10
		печалба (%)		10,000			108,51
		Обща цена :					1193,61
N.122	11111225	Съоръжение за игра за домашни любимци - платформа за големи кучета	бр.	1,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ИГРА ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ-ПЛАТФОРМА ЗА ГОЛЕМИ КУЧЕТА	бр.	1,000	1932,00	1	1932,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	4,000	4,00	1	16,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			115,92
		доп.р-ди труд (%)		90,000			14,40
		всичко преки					1948,00
		общо допълнителни р-ди					130,32
		печалба (%)		10,000			207,83
		Обща цена :					2286,15
N.123	11111227	Доставка и монтаж на Бодър тип 1, h=1.2, площ 11.10 m2, включително изграждане на бетонов фундамент и всички свързани с това дейности	бр.	1,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		БОУДЪР ТИП1, H=1.2, ПЛОЩ 11.10 M2	бр.	1,000	9000,00	1	9000,00
	5058	БЕТОН В 15	м3	2,000	102,00	1	204,00
		АРМИРОВКА Ф 6,5	кг	40,000	1,60	1	64,00
							9268,00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		АВТОКРАН	мсм	1,000	320,00	1	320,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	32,000	4,00	1	128,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			556,08
		доп.р.механизация (%)		20,000			64,00
		доп.р-ди труд (%)		90,000			115,20
		всичко преки					9716,00
		общо допълнителни р-ди					735,28
		печалба (%)		10,000			1045,13
		Обща цена :					11496,41
N.124	11111227	Доставка и монтаж на ръкохватки за Бодър тип 1	бр.	77,700			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		РЪКОХВАТКИ ЗА БОУДЪР ТИП 1	бр.	1,000	7,00	1	7,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,100		1	0,40
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		5,000			0,42
		доп.р-ди труд (%)		90,000			0,36
		всичко преки					7,40

№	НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ.
		Общо допълнителни р-ди					0,78
		печалба (%)		10,000			0,82
		Обща цена :					9,00
N.125	11111228	Доставка и монтаж на Боудър тип 2, h=2.5, площ 27.90 m2, включително изграждане на бетонов фундамент и всички свързани с това дейности	бр.	1,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		БОУДЪР ТИП 2, H=2.5, ПЛОЩ 27.90 M2	бр.	1,000	20000,00	1	20000,00
	5058	БЕТОН В 15	м3	4,000	102,00	1	408,00
		АРМИРОВКА Ф 6,5	кг	100,000	1,60	1	160,00
							20568,00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		АВТОКРАН	мсм	1,000	320,00	1	320,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	48,000	4,00	1	192,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			1234,08
		доп.р.механизация (%)		20,000			64,00
		доп.р-ди труд (%)		90,000			172,80
		всичко преки					21080,00
		общо допълнителни р-ди					1470,88
		печалба (%)		10,000			2255,09
		Обща цена :					24805,97
N.126	11111229	Доставка и монтаж на ръкохватки за Боудър тип 2	бр.	195,300			
		МАТЕРИАЛИ:					
		РЪКОХВАТКИ ЗА БОУДЪР ТИП 2	бр.	1,000	7,00	1	7,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,100	4,00	1	0,40
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,42
		доп.р-ди труд (%)		90,000			0,36
		всичко преки					7,40
		общо допълнителни р-ди					0,78
		печалба (%)		10,000			0,82
		Обща цена :					9,00
N.127	11111230	Доставка и монтаж на Боудър тип 3, h=2.9, площ 32.70 m2, включително изграждане на бетонов фундамент и всички свързани с това дейности	бр.	1,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		БОУДЪР ТИП 3, H=2.9, ПЛОЩ 32.70M2	бр.	1,000	24000,00	1	24000,00
	5058	БЕТОН В 15	м3	6,000	102,00	1	612,00
		АРМИРОВКА Ф 6,5	кг	120,000	1,60	1	192,00
							24804,00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		АВТОКРАН	мсм	1,000	320,00	1	320,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	56,000	4,00		224,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			1488,24
		доп.р.механизация (%)		20,000			64,00
		доп.р-ди труд (%)		90,000			201,60

№	НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
		всичко преки					25348,00
		общо допълнителни р-ди					1753,84
		печалба (%)		10,000			2710,18
		Обща цена :					29812,02
N.128	11111231	Доставка и монтаж на ръкохватки за Боудър тип 3	бр.	228,900			
		МАТЕРИАЛИ:					
		РЪКОХВАТКИ ЗА БОУДЪР ТИП 3	бр.	1,000	7,00	1	7,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,100	4,00	1	0,40
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,42
		доп.р-ди труд (%)		90,000			0,36
		всичко преки					7,40
		общо допълнителни р-ди					0,78
		печалба (%)		10,000			0,82
		Обща цена :					9,00
N.129	11111232	Доставка и монтаж на метален парапет за изгледна площадка към Царевец и Трапезица	м	70,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ ЗА ИЗГЛЕДНА ПЛОЩАДКА	м	1,000	180,00	1	180,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,000	4,00	1	4,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			10,80
		доп.р-ди труд (%)		90,000			3,60
		всичко преки					184,00
		общо допълнителни р-ди					14,40
		печалба (%)		10,000			19,84
		Обща цена :					218,24
N.130	11111233	Доставка и монтаж на информационна табела	бр.	14,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА	бр.	1,000	200,00	1	200,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	3,000	4,00	1	12,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			12,00
		доп.р-ди труд (%)		90,000			10,80
		всичко преки					212,00
		общо допълнителни р-ди					22,80
		печалба (%)		10,000			23,48
		Обща цена :					258,28
N.131	11111234	Доставка и монтаж на стойка за велосипед	бр.	1,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		СТОЙКА ЗА ВЕЛОСИПЕД	бр.	1,000	240,00	1	240,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	4,000	4,00	1	16,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					

№	НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
		доп.р.материали (%)		6,000			14,40
		доп.р-ди труд (%)		90,000			14,40
		всичко преки					256,00
		общо допълнителни р-ди					28,80
		печалба (%)		10,000			28,48
		Обща цена :					313,28
N.132	11111235	Доставка и монтаж на беседка	бр.	7,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		БЕСЕДКА	бр.	1,000	3100,00	1	3100,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	16,000	4,00	1	64,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			186,00
		доп.р-ди труд (%)		90,000			57,60
		всичко преки					3164,00
		общо допълнителни р-ди					243,60
		печалба (%)		10,000			340,76
		Обща цена :					3748,36
133	11111236	Доставка и монтаж на пейка с маса	бр.	15,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ПЕЙКА ЗА МАСА	бр.	2,000	140,00	1	280,00
		МАСА	бр.	1,000	400,00	1	400,00
							680,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	2,000	4,00	1	8,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			40,80
		доп.р-ди труд (%)		90,000			7,20
		всичко преки					688,00
		общо допълнителни р-ди					48,00
		печалба (%)		10,000			73,60
		Обща цена :					809,60
N.134	11111237	Доставка и монтаж на пейка с облегалка	бр.	60,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ПЕЙКА С ОБЛЕГАЛКА	бр.	1,000	280,00	1	280,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,000	4,00	1	4,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			16,80
		доп.р-ди труд (%)		90,000			3,60
		всичко преки					284,00
		общо допълнителни р-ди					20,40
		печалба (%)		10,000			30,44
		Обща цена :					334,84
N.135	11111238	Доставка и монтаж на кош за отпадъци	бр.	20,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		КОШЧЕ ЗА ОТПАДЪЦИ	бр.	1,000	120,00	1	120,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,500	4,00	1	2,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			7,20

№	НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
		доп.р-ди труд (%)		90,000			1,80
		всичко преки					122,00
		общо допълнителни р-ди печалба (%)		10,000			13,10
		Обща цена :					144,10
N.136		"	бр.	0,000			
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		Обща цена :					0,00
N.137	11111240	Машинен изкоп за фундаменти и подложен бетон	м3	240,000			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		БАГЕР 0.5 МЗ	МСМ	р.н. 0,020	цена 240,00	коэф. 1	ст-ст 4,80
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,200	4,00	1	0,80
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.механизация (%)		20,000			0,96
		доп.р-ди труд (%)		90,000			0,72
		всичко преки					5,60
		общо допълнителни р-ди печалба (%)		10,000			1,68
		Обща цена :					0,73
							8,01
N.138	11111241	Обратен насип над фундаменти трошен камък	м3	90,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ИНЕРТЕН МАТЕРИАЛ ФРАКЦИЯ 3-6	м3	р.н. 1,200	цена 35,00	коэф. 1	ст-ст 42,00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		МОТОРНА ТРАМБОВКА	МСМ	0,200	40,00	1	8,00
		МИНИ БАГЕР	МСМ	0,005	170,00	1	0,85
							8,85
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	2,000	4,00	1	8,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			2,52
		доп.р.механизация (%)		20,000			1,77
		доп.р-ди труд (%)		90,000			7,20
		всичко преки					58,85
		общо допълнителни р-ди печалба (%)		10,000			11,49
		Обща цена :					7,03
							77,37
N.139	11111242	Котраж за подложен бетон	м2	11,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
	00041	ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	р.н. 0,001	цена 430,00	коэф. 1	ст-ст 0,43
	5558	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,025	430,00	1	10,75
	5560	ПИРОНИ	кг	0,050	2,00	1	0,10
							11,28
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	4,500	400	1	6,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,68
		доп.р-ди труд (%)		90,000			5,40
		всичко преки					17,28
		общо допълнителни р-ди					6,08

№	НОМ	-	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
			печалба (%)		10,000			2,34
			Обща цена :					25,69
N.140	11111243		Кюфраж основи и подколоници	м2	65,400			
			МАТЕРИАЛИ:					
					р.н.	цена	коэф	ст-ст
	5523		ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,001	430,00	1	0,43
	5560		ПИРОНИ	кг	0,080	2,00	1	0,16
	5558		ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,024	430,00	1	10,32
								10,91
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	2,200	4,00	1	8,80
			ДОП.РАЗХОДИ:					
			доп.р.материали (%)		6,000			0,65
			доп.р-ди труд (%)		90,000			7,92
			всичко преки					19,71
			общо допълнителни р-ди					8,57
			печалба (%)		10,000			2,83
			Обща цена :					31,11
N.141	11111244		Кюфраж на стени плоча на кота - 0,45, ранбалка и стълби	м2	215,000			
			МАТЕРИАЛИ:					
					р.н.	цена	коэф	ст-ст
	5523		ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,001	430,00	1	0,43
	5558		ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,028	430,00	1	12,04
	5560		ПИРОНИ	кг	0,075	2,00	1	0,15
								12,62
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	2,300	4,00	1	9,20
			ДОП.РАЗХОДИ:					
			доп.р.материали (%)		6,000			0,76
			доп.р-ди труд (%)		90,000			8,28
			всичко преки					21,82
			общо допълнителни р-ди					9,04
			печалба (%)		10,000			3,09
			Обща цена :					33,94
42	11111245		Подложен бетон C12/16 за основи и ранбалка	м3	5,200			
			МАТЕРИАЛИ:					
					р.н.	цена	коэф	ст-ст
	5545		БЕТОН В 10	бр.	1,010	90,00	1	90,90
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	3,000	4,00	1	12,00
			ДОП.РАЗХОДИ:					
			доп.р.материали (%)		6,000			5,45
			доп.р-ди труд (%)		90,000			10,80
			всичко преки					102,90
			общо допълнителни р-ди					16,25
			печалба (%)		10,000			11,92
			Обща цена :					131,07
N.143	11111246		Бетон C25/30 за основи	м3	25,000			
			МАТЕРИАЛИ:					
					р.н.	цена	коэф	ст-ст
	5058		БЕТОН В 15	м3	1,010	102,00	1	103,02
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	8,000	4,00	1	32,00

№	НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			6,18
		доп.р-ди труд (%)		90,000			28,80
		всичко преки					135,02
		общо допълнителни р-ди					34,98
		печалба (%)		10,000			17,00
		Обща цена :					187,00
N.144	11111247	Бетон C25/30 за стени стълби, ранбалка и плоча на kota - 0,5	м3	28,310			
		МАТЕРИАЛИ:					
	5058	БЕТОН В 15	м3	1,010	102,00	1	103,02
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	10,000	4,00	1	40,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			6,18
		доп.р-ди труд (%)		90,000			36,00
		всичко преки					143,02
		общо допълнителни р-ди					42,18
		печалба (%)		10,000			18,52
		Обща цена :					203,72
N.145	11111248	Доставка и монтаж на армировка - B500 C с fyd = 435MPa озн. с N	кг	5600,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		АРМИРОВКА - B500 C с fyd=435MPa озн. с N	кг	1,000	1,60	1	1,60
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,100	4,00	1	0,40
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,10
		доп.р-ди труд (%)		90,000			0,36
		всичко преки					2,00
		общо допълнителни р-ди					0,46
		печалба (%)		10,000			0,25
		Обща цена :					2,70
46	11111249	Доставка и монтаж на стоманена конструкция	кг	6840,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	кг	1,000	3,80	1	3,90
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,080	4,00	1	0,32
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,23
		доп.р-ди труд (%)		90,000			0,29
		всичко преки					4,22
		общо допълнителни р-ди					0,52
		печалба (%)		10,000			0,47
		Обща цена :					5,21
N.147	11111250	Доставка и монтаж на поцинковани решетъчни скарри за настилка	м2	93,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ПОЦИНКОВАНИ РЕШЕТЪЧНИ СКАРИ	м2	1,000	130,00	1	130,00
		ТРУД :					

№	НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,100	4,00	1	0,40
		ДОП. РАЗХОДИ:					
		доп. р. материали (%)		6,000			7,80
		доп. р-ди труд (%)		90,000			0,36
		всичко преки					130,40
		общо допълнителни р-ди					8,16
		печалба (%)		10,000			13,86
		Обща цена :					152,42
N.148	11111251	Доставка и монтаж на парапет	м	52,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ	м	1,000	180,00	1	180,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,000	4,00	1	4,00
		ДОП. РАЗХОДИ:					
		доп. р. материали (%)		6,000			10,80
		доп. р-ди труд (%)		90,000			3,60
		всичко преки					184,00
		общо допълнителни р-ди					14,40
		печалба (%)		10,000			19,84
		Обща цена :					218,24
N.149	11111251	Антикорозионна защита на стоманената конструкция	м2	205,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ГРУНД	кг	0,200	6,40	1	1,28
		БОЯ	кг	0,200	7,00	1	1,40
							2,68
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,500	4,00	1	2,00
		ДОП. РАЗХОДИ:					
		доп. р. материали (%)		6,000			0,16
		доп. р-ди труд (%)		90,000			1,80
		всичко преки					4,68
		общо допълнителни р-ди					1,96
		печалба (%)		10,000			0,66
		Обща цена :					7,30
N.150	8228100001	Трасиране на кабелна линия	км.	0,700			
		МАТЕРИАЛИ:					
	00068	КОЛОВЕ ДЪРВЕНИ	бр.	8,000	0,15	1	1,20
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	4,000	4,00	1	16,00
		ДОП. РАЗХОДИ:					
		доп. р. материали (%)		6,000			0,07
		доп. р-ди труд (%)		90,000			14,40
		всичко преки					17,20
		общо допълнителни р-ди					14,47
		печалба (%)		10,000			3,17
		Обща цена :					34,84
N.151	*000000016	Направа изкоп за полагане на кабели 0,8/0,4 ,обратно засипване,трамбоване на земната маса и извозване на строителни отпадъци.	м	1800,000			
		МАТЕРИАЛИ:					

№	НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
				р.н.	цена	коэф	ст-ст.
		ТАКСА И ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ДО ДЕПО	мз	0,150	8,88	1	1,33
		МЕХАНИЗАЦИЯ:					
		МОТОРНА ТРАМБОВКА	мсм	0,020	40,00	1	0,80
		МИНИ БАГЕР	мсм	0,030	170,00	1	5,10
							5,90
		ТРУД:					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,220	4,00	1	0,88
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,08
		доп.р.механизация (%)		20,000			1,18
		доп.р-ди труд (%)		90,000			0,79
		всичко преки					8,11
		общо допълнителни р-ди					2,05
		печалба (%)		10,000			1,02
		Обща цена:					11,18
N.152	*897000432	Полагане на сигнална лента в изкоп	м	1800,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
	5542	РВС СИГНАЛНА ЛЕНТА	кг	р.н. 0,040	цена 4,66	коэф 1	ст-ст 0,19
		ТРУД:					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,010	4,00	1	0,04
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,01
		доп.р-ди труд (%)		90,000			0,04
		всичко преки					0,23
		общо допълнителни р-ди					0,05
		печалба (%)		10,000			0,03
		Обща цена:					0,30
N.153	11111252	Доставка и полагане кабел СВТ 4 x 4 мм2 клон 1,2,3	м	2100,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		КАБЕЛ СВТ 4x4 MM2	м	р.н. 1,000	цена 4,02	коэф 1	ст-ст 4,02
		ТРУД:					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,100	4,00	1	0,40
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,24
		доп.р-ди труд (%)		90,000			0,36
		всичко преки					4,42
		общо допълнителни р-ди					0,60
		печалба (%)		10,000			0,50
		Обща цена:					5,52
N.154	11111253	Доставка и полагане кабел СВТ3x2,5 мм2 - клон 1,2,3	м	750,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		КАБЕЛ СВТ 3x2,5 MM2	м	р.н. 1,000	цена 1,99	коэф 1	ст-ст 1,99
		ТРУД:					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,100	4,00	1	0,40
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,12
		доп.р-ди труд (%)		90,000			0,36
		всичко преки					2,39
		общо допълнителни р-ди					0,48
		печалба (%)		10,000			0,29

№	НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
		Обща цена :					3,16
N.155	8231213500	Направа кабелна шахта с капак, 90/60 см	бр.	56,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
	5449	ЧАКЪЛ	м3	0,500	35,00	1	17,50
	5523	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,010	430,00	1	4,30
	5560	ПИРОНИ	кг	0,300	2,00	1	0,60
	00041	ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0,010	430,00	1	4,30
	1325	ПЯСЪК	м3	0,054	38,00	1	2,05
	00143	СТОМАНА БЕТОННА	кг	15,000	1,60	1	24,00
	00153	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0,030	1,80	1	0,05
	5558	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,020	430,00	1	8,60
	5058	БЕТОН В 15	м3	0,049	102,00	1	5,00
		0,ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР 10:4,2:18	м3	0,200	102,00	1	20,40
		БЕТОНОВИ ТУХЛИ МАЛКИ 40/20/12	бр.	32,000	1,60	1	51,20
							138,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	24,000	4,00	1	96,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			8,28
		доп.р-ди труд (%)		90,000			86,40
		всичко преки					234,00
		общо допълнителни р-ди					94,68
		печалба (%)		10,000			32,87
		Обща цена :					361,55
N.156	11111254	Доставка и полагане на тръба HDPE Ф40 в изкоп , стълб, фундамент	м	2400,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
		ТРЪБА HDPE Ф40	м	1,000	2,20	1	2,20
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,100	4,00	1	0,40
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,13
		доп.р-ди труд (%)		90,000			0,36
		всичко преки					2,60
		общо допълнителни р-ди					0,49
		печалба (%)		10,000			0,31
		Обща цена :					3,40
N.157	11111255	Изграждане на стомано-бетонен фундамент за стълб бм	бр.	70,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	коэф	ст-ст
	5058	БЕТОН В 15	м3	0,300	102,00	1	30,60
		АНКЕРНА ГРУПА	к-та	1,000	48,00	1	48,00
							78,60
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	4,000	4,00	1	16,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			4,72
		доп.р-ди труд (%)		90,000			14,40
		всичко преки					94,60
		общо допълнителни р-ди					19,12
		печалба (%)		10,000			11,37
		Обща цена :					125,09

№	НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	КОЕФ	СТ-СТ.
N.158	11111255	Изграждане на стомано-бетонен фундамент за стълб 6м	бр.	0,000			
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		Обща цена :					0,00
N.159	*000000011	Доставка и монтаж на стоманотръбен стълб с Н = 6 м	бр.	70,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		СТОМАНОТРЪБЕН СТЬЛБ Н=6М.	бр.	р.н. 1,000	цена 265,00	коэф 1	ст-ст 265,00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		АВТОКРАН	мсм	0,150	320,00	1	48,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	2,000	4,00	1	8,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			15,90
		доп.р.механизация (%)		20,000			9,60
		доп.р-ди труд (%)		90,000			7,20
		всичко преки					321,00
		общо допълнителни р-ди					32,70
		печалба (%)		10,000			35,37
		Обща цена :					389,07
N.160	11111257	Доставка и монтаж на "уличен" осветител тип "сфера" ф400 мм, с енергоспестяваща лампа 1x25 вт.	бр.	140,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ОСВЕТИТЕЛ ТИП "СФЕРА" Ф 400 ММ, КОМПЛЕКТ С ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА ЛАМПА 1X25 W	бр.	р.н. 1,000	цена 89,90	коэф 1	ст-ст 89,90
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		АВТОВИШКА	мсм	0,028	240,00	1	6,72
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,400	4,00	1	1,60
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			5,39
		доп.р.механизация (%)		20,000			1,34
		доп.р-ди труд (%)		90,000			1,44
		всичко преки					98,22
		общо допълнителни р-ди					8,18
		печалба (%)		10,000			10,64
		Обща цена :					117,04
N.161	11111256	Доставка и полагане на тръба HDPE Ф25 в стълб	м	380,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ТРЪБА HDPE Ф25	м	р.н. 1,000	цена 0,80	коэф 1	ст-ст 0,80
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,200	4,00	1	0,80
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,05
		доп.р-ди труд (%)		90,000			0,72
		всичко преки					1,60
		общо допълнителни р-ди					0,77
		печалба (%)		10,000			0,24
		Обща цена :					2,60

БУДИСТ
ул. "Васа"
1110

№	НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.162	11111258	Доставка и монтаж на двойна рогатка тип 2U на стълб 4м	бр.	70,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ДВОЙНА РОГАТКА ТИП 2U	бр.	1,000	78,00	1	78,00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		АВТОВИШКА	мсм	0,014	240,00	1	3,36
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,100	4,00	1	0,40
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			4,68
		доп.р.механизация (%)		20,000			0,67
		доп.р-ди труд (%)		90,000			0,36
		всичко преки					81,76
		общо допълнителни р-ди					5,71
		печалба (%)		10,000			8,75
		Обща цена :					96,22
N.163	11111259	Направа заземление на стълб с 1бр.поц.тръба 2,5", L=3 м	бр.	24,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ - ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА 2,5", L=3 М.	бр.	1,000	25,00	1	25,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	2,500	4,00	1	10,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			1,50
		доп.р-ди труд (%)		90,000			9,00
		всичко преки					35,00
		общо допълнителни р-ди					10,50
		печалба (%)		10,000			4,55
		Обща цена :					50,05
N.164	11111260	Суха разделка кабел СВТ 4x4 мм2	бр.	148,000			
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,100	4,00	1	0,40
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		90,000			0,36
		всичко преки					0,40
		общо допълнителни р-ди					0,36
		печалба (%)		10,000			0,08
		Обща цена :					0,84
N.165	11111261	Свързване проводник от 4 мм2 до 16 мм2 в табла	бр.	592,000			
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,200	4,00	1	0,80
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		90,000			0,72
		всичко преки					0,80
		общо допълнителни р-ди					0,72
		печалба (%)		10,000			0,15
		Обща цена :					1,67
N.166	11111122	Свързване проводник от 2,5 мм2 до 16 мм2 в табла	бр.	444,000			

БУЛС

чл. 84


5139

№	ном	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,200	4,00	1	0,80
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		90,000			0,72
		всичко преки					0,80
		общо допълнителни р-ди					0,72
		печалба (%)		10,000			0,15
		Обща цена :					1,67
N.167	11111263	Доставка и монтаж метална кутия за стълб 4 м	бр.	70,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		МЕТАЛНА КУТИЯ ЗА СТЬЛБ	бр.	1,000	28,00	1	28,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,500	4,00	1	2,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			1,68
		доп.р-ди труд (%)		90,000			1,80
		всичко преки					30,00
		общо допълнителни р-ди					3,48
		печалба (%)		10,000			3,35
		Обща цена :					36,83
N.168	11111264	Полагане PVC 50/40 под плочник	м	110,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		PVC 50/40	м	1,000	1,85	1	1,85
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	4,000	4,00	1	16,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,11
		доп.р-ди труд (%)		90,000			14,40
		всичко преки					17,85
		общо допълнителни р-ди					14,51
		печалба (%)		10,000			3,24
		Обща цена :					35,60
N.169	11111265	Доставка и полагане на тръба HDPE Ф40 в изкоп	м	760,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ТРЪБА HDPE Ф40	м	1,000	2,20	1	2,20
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,100	4,00	1	0,40
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,13
		доп.р-ди труд (%)		90,000			0,36
		всичко преки					2,60
		общо допълнителни р-ди					0,49
		печалба (%)		10,000			0,31
		Обща цена :					3,40
N.170	11111266	Доставка и монтаж на табло Т-БС	бр.	1,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ТАБЛО Т - БС	бр.	1,000	980,00	1	980,00

№	НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	6,000	4,00	1	24,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			58,80
		доп.р-ди труд (%)		90,000			21,60
		всичко преки					1004,00
		общо допълнителни р-ди					80,40
		печалба (%)		10,000			108,44
		Обща цена :					1192,84
N.171	11111267	Проверка изолация на кабел, измерване заземление , от оторизирана лаборатория	ч.ч.	10,000			
		ТРУД :					
		ЛАБОРАНТ - I ст.	ч.ч.	1,000	20,00	1	20,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		90,000			18,00
		всичко преки					20,00
		общо допълнителни р-ди					18,00
		печалба (%)		10,000			3,80
		Обща цена :					41,80
N.172	11111268	Разваляне и възстановяване настилка	м2	5,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		0 ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР 10:4,2:18	м3	0,070	102,00	1	7,14
		ПЛОЧИ ОБРАБОТЕНИ-ТВЪРД ПЯСЪЧНИК	м2	0,400	48,00	1	19,20
	1325	ПЯСЪК	м3	0,050	38,00	1	1,90
							28,24
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	3,000	4,00	1	12,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			1,69
		доп.р-ди труд (%)		90,000			10,80
		всичко преки					40,24
		общо допълнителни р-ди					12,49
		печалба (%)		10,000			5,27
		Обща цена :					58,01
173	11111269	Изкоп с огр.ширина до 1.2 м - ръчно в земни почви неукрепен Н= до 2м	м3	5,000			
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	4,400	4,00	1	17,60
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		90,000			15,84
		всичко преки					17,60
		общо допълнителни р-ди					15,84
		печалба (%)		10,000			3,34
		Обща цена :					36,78
N.174	11111270	Прехвърляне зем.почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно	м3	5,000			
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,000	4,00	1	4,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		90,000			3,60
		всичко преки					4,00

№	НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
		общо допълнителни р-ди печалба (%)		10,000			3,60 0,76
		Обща цена :					8,36
N.175	11111271	Натоварване земна лочва на камион	м3	5,000			
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,000	4,00	1	4,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		90,000			3,60
		всичко преки					4,00
		общо допълнителни р-ди печалба (%)		10,000			3,60 0,76
		Обща цена :					8,36
N.176	11111272	Превоз на излишни земни маси на депо	м3	5,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ТАКСА И ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ ДО ДЕПО	м3	1,000	8,88	1	8,88
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,53
		всичко преки					8,88
		общо допълнителни р-ди печалба (%)		10,000			0,53 0,94
		Обща цена :					10,35
N.177	11111273	Доставка на пясък за подложка под тръби и засипване изкопи без трамбоване	м3	0,500			
		МАТЕРИАЛИ:					
		1325 ПЯСЪК	м3	1,000	38,00	1	38,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,900	4,00	1	3,60
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			2,28
		доп.р-ди труд (%)		90,000			3,24
		всичко преки					41,60
		общо допълнителни р-ди печалба (%)		10,000			5,52 4,71
		Обща цена :					51,83
N.178	11111274	Доставка на пясък и засипване на тръби с ръчна трамбовка на пластове от 10 см.	м3	5,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		1325 ПЯСЪК	м3	1,000	38,00	1	38,00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		МОТОРНА ТРАМБОВКА	мсм	0,007	40,00	1	0,28
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,000	4,00	1	4,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			2,28
		доп.р.механизация (%)		20,000			0,06
		доп.р-ди труд (%)		90,000			3,60
		всичко преки					42,28
		общо допълнителни р-ди печалба (%)		10,000			5,94 4,82
		Обща цена :					53,04

7827 УА
11.11.2011



№	НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.179	11111275	Доставка на тръби HDPE Ф25	м	4,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ТРЪБА HDPEФ20 PN10	м	1,000	0,66	1	0,66
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,100	4,00	1	0,40
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,04
		доп.р-ди труд (%)		90,000			0,36
		всичко преки					1,06
		общо допълнителни р-ди					0,40
		печалба (%)		10,000			0,15
		Обща цена :					1,61
N.180	111112276	Доставка и монтаж спирателни кранове с изпускатели Ф20	бр.	2,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		СПИРАТЕЛЕН КРАН С ИЗПУСКАТЕЛ Ф20	бр.	1,000	9,00	1	9,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,700	4,00	1	2,80
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,54
		доп.р-ди труд (%)		90,000			2,52
		всичко преки					11,80
		общо допълнителни р-ди					3,06
		печалба (%)		10,000			1,49
		Обща цена :					16,35
N.181	11111277	Доставка и монтаж възвратни вентили Ф20	бр.	2,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ВЪЗВРАТЕН ВЕНТИЛ Ф20	бр.	1,000	5,17	1	5,17
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,700	4,00	1	2,80
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,31
		доп.р-ди труд (%)		90,000			2,52
		всичко преки					7,97
		общо допълнителни р-ди					2,83
		печалба (%)		10,000			1,08
		Обща цена :					11,88
N.182	11111278	Доставка и монтаж водомери за студена вода 1,5м3/ч 1/2"	бр.	2,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ВОДОМЕР ЗА СТУДЕНА ВОДА 1,5М3/Ч 1/2"	бр.	1,000	34,67	1	34,67
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,000	4,00	1	4,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			2,08
		доп.р-ди труд (%)		90,000			3,60
		всичко преки					38,67
		общо допълнителни р-ди					5,68
		печалба (%)		10,000			4,44
		Обща цена :					48,79
N.183	*897000432	Полагане на сигнална лента в изкоп	м	4,000			

№	НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст
		МАТЕРИАЛИ:					
	5542	PVC СИГНАЛНА ЛЕНТА	кг	0,040	4,66	1	0,19
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,010	4,00	1	0,04
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,01
		доп.р-ди труд (%)		90,000			0,04
		всичко преки					0,23
		общо допълнителни р-ди					0,05
		печалба (%)		10,000			0,03
		Обща цена :					0,30
N.184	11111279	Арматурни шахти с водомерен възел по детайл	бр.	2,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		АРМАТУРНА ШАХТА С ВОДОМЕРЕН ВЪЗЕЛ	бр.	1,000	640,00	1	640,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,000	4,00	1	4,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			38,40
		доп.р-ди труд (%)		90,000			3,60
		всичко преки					644,00
		общо допълнителни р-ди					42,00
		печалба (%)		10,000			68,60
		Обща цена :					754,60
N.185	11111280	Изпитания за водоплътност и дезинфекция	м	4,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		ВАР ХЛОРНА	кг	0,007	5,00	1	0,04
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,005	4,00	1	0,02
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,00
		доп.р-ди труд (%)		90,000			0,02
		всичко преки					0,06
		общо допълнителни р-ди					0,02
		печалба (%)		10,000			0,01
		Обща цена :					0,08
N.186	11111258	Разваляне и възстановяване настилка	м2	5,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
	1325	пясък	м3	0,050	38,00	1	1,90
		0 ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР 10:4,2:18	м3	0,070	102,00	1	7,14
		ПЛОЧИ ОБРАБОТЕНИ-ТВЪРД ПЯСЪЧНИК	м2	0,400	48,00	1	19,20
							28,24
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	3,000	4,00	1	12,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			1,69
		доп.р-ди труд (%)		90,000			10,80
		всичко преки					40,24
		общо допълнителни р-ди					12,49
		печалба (%)		10,000			5,27
		Обща цена :					58,01

000061

№	НОМ	-	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.187	11111269		Изкоп с огр.ширина до 1.2 м - ръчно в земни почви неукрепен Н= до 2м	м3	5,000			
			ТРУД :					
					р.н.	цена	коэф	ст-ст
			РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	4,400	4,00	1	17,60
			ДОП.РАЗХОДИ:					
			доп.р-ди труд (%)		90,000			15,84
			всичко преки					17,60
			общо допълнителни р-ди					15,84
			печалба (%)		10,000			3,34
			Обща цена :					36,78
N.188	11111270		Прехвърляне зем.почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно	м3	5,000			
			ТРУД :					
					р.н.	цена	коэф	ст-ст
			РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,000	4,00	1	4,00
			ДОП.РАЗХОДИ:					
			доп.р-ди труд (%)		90,000			3,60
			всичко преки					4,00
			общо допълнителни р-ди					3,60
			печалба (%)		10,000			0,76
			Обща цена :					8,36
N.189	11111271		Натоварване земна почва на камион	м3	5,000			
			ТРУД :					
					р.н.	цена	коэф	ст-ст
			РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,000	4,00	1	4,00
			ДОП.РАЗХОДИ:					
			доп.р-ди труд (%)		90,000			3,60
			всичко преки					4,00
			общо допълнителни р-ди					3,60
			печалба (%)		10,000			0,76
			Обща цена :					8,36
N.190	11111272		Превоз на излишни земни маси на депо	м3	5,000			
			МАТЕРИАЛИ:					
					р.н.	цена	коэф	ст-ст
			ТАКСА И ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ ДО ДЕПО	м3	1,000	8,88	1	8,88
			ДОП.РАЗХОДИ:					
			доп.р.материали (%)		6,000			0,53
			всичко преки					8,88
			общо допълнителни р-ди					0,53
			печалба (%)		10,000			0,94
			Обща цена :					10,35
N.191	11111273		Доставка на пясък за подложка под тръби и засипване изкопи без трамбоване	м3	0,500			
			МАТЕРИАЛИ:					
					р.н.	цена	коэф	ст-ст
	1325		ПЯСЪК	м3	1,000	38,00	1	38,00
			ТРУД :					
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,900			3,60
			ДОП.РАЗХОДИ:					
			доп.р.материали (%)		90,000			2,28
			доп.р-ди труд (%)		90,000			3,24
			всичко преки					41,60
			общо допълнителни р-ди					5,52

№	НОМ	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
		печалба (%)		10,000			4,71
		Обща цена :					51,83
N.192	11111273	Доставка на пясък за подложка под тръби и засипване изкопи без трамбоване	м3	5,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
	1325	ПЯСЪК	м3	1,000	38,00	1	38,00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		МОТОРНА ТРАМБОВКА	мсм	0,000	40,00	1	0,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,900	4,00	1	3,60
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			2,28
		доп.р.механизация (%)		20,000			0,00
		доп.р-ди труд (%)		90,000			3,24
		всичко преки					41,60
		общо допълнителни р-ди					5,52
		печалба (%)		10,000			4,71
		Обща цена :					51,83
N.193	11111281	Доставка и засипване с баластра за дренажни блокове	м3	4,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
	0	БАЛАСТРА	м3	1,000	35,00	1	42,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,500	4,00	1	2,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			2,52
		доп.р-ди труд (%)		90,000			1,80
		всичко преки					44,00
		общо допълнителни р-ди					4,32
		печалба (%)		10,000			4,83
		Обща цена :					53,15
N.194	11111282	Доставка и монтаж кръгли канали от PVC тръби ф50мм	м	5,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
		КРЪГЛИ КАНАЛИ ОТ PVC ТРЪБИ Ф 50ММ	бр.	1,000	1,86	1	1,86
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,000	4,00	1	4,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,11
		доп.р-ди труд (%)		90,000			3,60
		всичко преки					5,86
		общо допълнителни р-ди					3,71
		печалба (%)		10,000			0,96
		Обща цена :					10,53
N.195	11111283	Изпитания за водоплътност	м	5,000			
		МАТЕРИАЛИ:					
	316	ВОДА	м3	0,007	6,00	1	0,04
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,030	4,00	1	0,12
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		6,000			0,00

(00363

№	НОМ	-	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
			доп.р-ди труд (%)		90,000			0,11
			всичко преки					0,16
			общо допълнителни р-ди					0,11
			печалба (%)		10,000			0,03
			Обща цена :					0,30
			Мариян Зеленков					
			Управител "Хит" ООД					
			Дата: 24/07/2014					

Handwritten signature

Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.