

ПЛАН НА ВТОРИ ЕТАЖ

5 695

ПЛАН НА ВТОРИ ЕТАЖ

М 1:100

Възложител: Община Велико Търново

Проектант	арх. Николай Миланов
Конструктори	инж. Весела Николаева - Салим
Електро	инж. Иван Цанев
Съставители	инж. Иван Цанев

Обект : Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОУ "Св. Патриарх Евтимий" гр.В.Търново	арх. Иван Цанев
Черт.	Архитектура
Фаз.	Технически Проект
Дата	2012 г.

ПЛАН НА ВТОРИ ЕТАЖ

Проектант : гр. В. Търново Управител : инж. Иван Цанев

СЪГЛАСЕН С ПРОЕКТА : (възложител)

арх. НИКОЛАЙ М. МИЛАНОВ

Рег. № 03012

Лиценз № ПК-000489/24.02.2005 г.

Лиценз № ПК-000489/24.02.2005 г.

Лиценз № ПК-000489/24.02.2005 г.

ОПОВЕРЯВАЩА ИНСТАНЦИЯ

ОПОВЕРЯВАЩА ИНСТАНЦИЯ

ОПОВЕРЯВАЩА ИНСТАНЦИЯ

- ЗАБЕЛЕЖКИ :
1. Преди да започнат мероприятията по полагането на топлоизолацията, по външни стени и конструктивни елементи, е необходимо да се демонтират всички метални решетки от прозорците и вратите, всички подпорочни перази, водосточни тръби, както и всички ламаринени покривни покривки.
  2. Проектът не предвижда изработка на нови и монтаж на стари метални решетки по отворите на сградата след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията.
  3. Полагането на топлоизолацията да се извърши съгласно приложените в проекта архитектурни детайли.
  4. Преди започване на мероприятията по изработване и монтаж на дограмата, съгласно приложената в проекта спецификация, е задължително да се вземе мярка от място.
  5. При монтажът на новата дограма да се сваля местото на старата дограма стриктно центъра на зид.
  6. Проектът предвижда при всички прозорци на сградата, от външната страна на зид - монтаж на алуминиев подпорочен пераза, минимум 22см, за да покрива добре както зид, така и топлоизолационен пакет. Монтажа му да се извърши след полагането на топлоизолацията, съгласно приложените в проекта архитектурни детайли.
  7. Монтажът на новите водосточни тръби и улици да се извърши след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията.
  8. Всички танкерийски работи следва да се извършат след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията, съгласно приложените в проекта детайли.

