



ВЪЗДУХ НАД КОРПУС "Е"



1. Въздушоводната мрежа и съоръженията се монтират под тавана.
2. Замърсения въздух от смукателните инсталации се изхвърля през канал от поц. памарина на височина 1,0 м над покрива.
3. Въздушоводите за вентилация на запите се изолират с микропореста гума 9мм
4. Конденза от рекуперативния блок се отвежда към канал с ПВЦ тръба ф25
5. Пробиване на носещи елементи на сградата да се извърши спед консултация с конструктор

 , ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД Оценяване съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор лиценз № ЛК-000435/21.06.2005 г. пр. В. Тодоров дата: 22.07.2010 г. подпись Управляващият инженер - К. Кочилова
Одобряваща инстанция:  ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОДОБРИВАЩА МАСТЕР СЪДЪРЖАНИЕ ГЛАВЕН АРХИТЕКТ: М.М.И. Дата: 
Обект: Внедряване на мерки за енергийна ефективност за обект - СОУ „Емилян Станев“, пр. Велико Търново Вентилация физкултурни салони
15-Декабър-Бъл - Груп. 000 ар. Велико Търново ул. Тодоров №4 Тел. 052 670 906, GSM 0871 196 421 Е-mail - atm.veliko@bg-intelsoft.bg



Kmet na Osgum B. Tymbo
unh. Janen Teof.

Възложител:
СОУ "ЕМИЛИЯН СТАНЕВ" **директор:** Кина Котиларска