

Легена:

- топлоизолирани външни стени според приложените детайли
- външен ръб на топлоизолационен пакет в изграждане
- подменени врати
- врати за подмяна
- подменени прозорци
- прозорци за подмяна

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. План на етажите с маркирането на подмяната на топлоизолацията, на прозорците и вратите е изготвен въз основа на предоставени данни, получени от проектанта и няма значение проектирания и изпълнен обем. Изпълнителят на строежа е длъжен да извърши проучвания и замерване преди изпълнение на строежа, за да определи точно обема на подмяната на топлоизолацията, на прозорците и вратите в съгласие с изискванията на Наредба № 7 за топлинна защита на сградите и техническите изисквания за проектиране и изпълнение на топлоизолационните детайли.
2. Преди започване на изпълнителните работи и за начало на изграждането на топлоизолацията и прозорците е задължителен да се извикат лица от екипа на проектанта за упражняване на авторски надзор.
3. При изпълнение на новите детайли да се спазват изискванията на старата действаща нормативна уредба.
4. Проектът, неразделна част на техническия паспорт, е изготвен отчетно на база: изготвен на основание горепосочения паспорт, с изготвена експертиза ДТ-01, на основание Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, в обхват съгласно изискванията на топлоизолацията, прозорците, вратите и техните архитектурно-строителни детайли.
5. Изготвен е на подробната част в случаи на липсата или трудносъставяне на изискуемата по Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, в обхват съгласно изискванията на топлоизолацията, прозорците, вратите и техните архитектурно-строителни детайли.
6. Не е изготвен на основата и данни относно от страната на Възложителя.
7. Изготвен е въз основа на данни от страна на Възложителя и на основание чл. 5 от Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, в обхват съгласно изискванията на топлоизолацията, прозорците, вратите и техните архитектурно-строителни детайли.

Лицензиран оценител:

ИНВЕСТСТРОЙ ЕООД
ЛИЦЕНЗИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
лицензия № 000 [illegible]
гр. Т. Пирдоп
дата: [illegible]
Управител: [illegible]

Одобряващ инстанция:

[illegible]

SOV GROUP
Ул.„Цвета Ангелова" 2, ТЕЦ Изгрев
гр.София, Пощенски код 1592
тел: 0885 870 800, 0886 087 166, 0885 087 167
E-mail: sov1.eastern@sov-group.bg

Обект:
Внедряване на мерки за енергийна ефективност за обект - СОУ „Климент Охридски", гр. Велико Търново

План кота 0.00

част:	АРХИТЕКТУРА	март/2018
фаза:	технически проект	М 1:100
дата:	31.12.2018г.	лист: 19/91/ЕЕ

Проектант:
ДРУЖЕСТВО ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО
ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ул. „Цар Асен" № 2
тел. 0885 [illegible]

Отговорен екип:

Конструк. и ПБЗ	инж. С. Пенчолов	
Електро	инж. Г. Йоше	
ОВК и ЕЕ	инж. В. Александров	
ПБ и ВС	инж. Х. Парушев	

Възложител:
СОУ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Водещ: Инж. Коста Ламарски

Експерт на Възложителя: инж. Димитър В. Тръпков
инж. Димитър Павлов