

ПЛАН НА ПЪРВИ ЕТАЖ

ЗАБЕЛЕЖКИ :

1. Преди да започнат мероприятията по полагането на топлоизолацията, по външни стени и конструктивни елементи, е необходимо да се демонтират всички метални решетки от прозорците и вратите, всички подпрозоречни первази, водосточните тръби, както и всички ламаринени покрития по комините.
2. Проектът не предвижда изработка на нови и монтаж на стари метални решетки по отворите на сградата след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията.
3. Полагането на топлоизолацията да се извърши съгласно приложените в проекта архитектурни детайли.
4. Преди започване на мероприятията по изработване и монтаж на дограмата, съгласно приложената в проекта спесификация, е задължително да се вземе мярка от място.
5. При монтажът на новата дограма да се спазва мястото на старата дограма спрямо центъра на зида.
6. Проектът предвижда при всички прозорци на сградата, от външната страна на зида - монтаж на алуминиев подпрозоречен перваз, минимум 22см, за да покрие добре както зида, така и топлоизолационния пакет. Монтажа му да се извърши след полагането на топлоизолацията, съгласно приложените в проекта архитектурни детайли.
7. Монтажът на новите водосточни тръби и улуци да се извърши след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията.
8. Всички технедизайнерски работи следва да се извършат след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията, съгласно приложените в проекта детайли.

Кмет на Община В.Търново
инж. Даниел Панов

ОДОБРИЛ ИНСТАНЦИЯ:
ОДОБРЕНО
Главен архитект:
Дата: 19.11.2015

ЛИЦЕНЗИРАН СЪСТАВИТЕЛ: "Проектантска фирма ЕТ " ЦАНЕВ - инж.Иван Цанев"
ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД , гр.В.Търново, ул.Търновско Управител : инж. Иван Цанев
Одобряване съответствието на инвестиционния проект в строителната част

Удостоверение №ПРК-0451/ДВ-15-2015
дата: 2015г. подпис:

СЪГЛАСЕН С ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ:
(възложител) / Инж. Даниел Панов /

ОБЕКТ : Внедряване на мерки за Енергийна Ефективност на ОУ "Неофит Рилски" гр.Килифарево

чбх/ АРХИТЕКТУРА
фаза : Технически Проект
дата : 2012 г.

Възложител: Община ВеликоТърново

ПРОЕКТАНТ: ПРОЕКТАНТСКА ФИРМА ЕТ "ЦАНЕВ - ИНЖ. ИВАН ЦАНЕВ"

Проектант	арх. Николай Миладинов	
Конструкции	инж. Веселя Николова - Сидеми	
Електро	инж. Цани Цанев	
ВиК	инж. Иван Николов	

чертеж : 01 | ПЛАН НА ПЪРВИ ЕТАЖ | М 1:100