

ПЛАН НА ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ

ЗАБЕЛЕЖКИ :

1. Преди да започнат мероприятията по полагането на топлоизолацията, по външни стени и конструктивни елементи, е необходимо да се демонтират всички метални решетки от прозорците и вратите, всички подпрозоречни первази, водосточните тръби, както и всички замазвания покрития по козирките.

2. Проектът не предвижда изработка на нови и монтаж на стари метални решетки по отворите на сградата след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията.

3. Полагането на топлоизолацията да се извърши съгласно приложените в проекта архитектурни детайли.

4. Преди започване на мероприятията по изработване и монтаж на дограмата, съгласно приложената в проекта спецификация, е задължително да се вземе мярка от място.

5. При монтажът на новата дограма да се спазва мястото на старата дограма спрямо центъра на зида.

6. Проектът предвижда при всички прозорци на сградата, от външната страна на зида - монтаж на алуминиев подпрозоречен перваз, минимум 22см, за да покрие добре както зида, така и топлоизолационния пакет. Монтажа му да се извърши след полагането на топлоизолацията, съгласно приложените в проекта архитектурни детайли.

7. Монтажът на новите водосточни тръби и улуци да се извърши след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията.

8. Всички технологически работи следва да се извършат след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията, съгласно приложените в проекта детайли.

ОДОБРЯВАЩА ИНСТАНЦИЯ:

Главен архитект: Кмет на Община В. Търново
19.11.2015
инж. Данчев Здравко

ИНВЕСТИТОР: Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Съединение" № 1

ПРОЕКТАНТ: Проектантска фирма ЕТ " ЦАНЕВ - инж.Иван Цанев"
гр. В.Търново Управител : инж. Иван Цанев

Удостоверение № РК-0449 от 19.04.2010 г.
дата: 19.11.2015

ОБЕКТ : Внедряване на мерки за Енергийна Ефективност на СУ "Неофит Рилски" гр.Юмрукфарево

част :	АРХИТЕКТУРА
фаза :	Технически Проект
дата :	2012 г.

СЪГЛАСЕН С ПРОЕКТА:
(възложител)

Възложител: Община ВеликоТърново

ПРОЕКТАНТ:

Проектант	арх. Николай Миладинов	
Конструкции	инж. Веселина Николова - Сидиси	
Електро	инж. Цани Цанев	
ПБ	инж. Иван Николов	

чертеж : 02 | ПЛАН ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ | М 1:100