

ФАСАДА ИЗТОК - М 1:100

ФАСАДА ЗАПАД - М 1:100

1. цвят 1 : RGB - R 145 G 123 B 90
2. цвят 2 : RGB - R 180 G 160 B 124
3. цвят 3 : RGB - R 228 G 218 B 197
4. цвят 4 : RGB - R 248 G 189 B 86

ФАСАДИ ИЗТОК И ЗАПАД НА УЧИЛИЩЕ М 1:100

ОДОБРЯВАЩА ИНСТАНЦИЯ :
Община В.Търново
Дата: 25-08-2015
арх. Н. Начков

ЛИЦЕНЗИРАН ОЦЕНИТЕЛ :
„ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД, гр.В.Търново
оценяване съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор
Удостоверение №РК-0481/18.05.2015 г.
дата: 2015 г. подпис и печат:
управител: /Ина Минкова-Кожухарова/

ПРОЕКТАНТ :
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ГРУПА ЕООД
арх. ПЕТЪР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
Рег.№ 03347
дата 25.08.15 подпис

СЪГЛАСЕН С ПРОЕКТА :
(възложител)

ЗАБЕЛЕЖКИ :

1. Преди да започнат мероприятията по полагането на топлоизолацията, по външни стени и конструктивни елементи, е необходимо да се демонтират всички метални решетки от прозорците и вратите, всички подпрозоречни первази, водосточните тръби, както и всички ламаринени покрития по козирките.
2. Проектът не предвижда изработка на нови и монтаж на стари метални решетки по отворите на сградата след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията.
3. Полагането на топлоизолацията да се извърши съгласно приложение в проекта архитектурни детайли.
4. Преди започване на мероприятията по изработване и монтаж на дограмата, съгласно приложената в проекта спесификация, е задължително да се вземе мярка от място.
5. При монтажа на новата дограма да се спазва мястото на старата догама спрямо центъра на зида.
6. Проектът предвижда при всички прозорци на сградата, от външната страна на зида - монтаж на алуминиев подпрозоречен перваз, минимум 22см, за да покрие добре както зида, така и топлоизолационния пакет. Монтажа му да се извърши след полагането на топлоизолацията, съгласно приложените в проекта архитектурни детайли.
7. Монтажът на новите водосточни тръби и улуци да се извърши след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията.
8. Всички тенекиджийски работи следва да се извършат след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията, съгласно приложените в проекта детайли.

Проектантска фирма ЕТ " ЦАНЕВ - инж.Иван Цанев "
гр. В. Търново, управител : инж. Иван Цанев

ПРОЕКТ: Внедряване на мерки за енергийна ефективност за ОУ "П.Р.Славейков", гр.В.Търново | дата: 2012 | фаза: Технически проект | част: АРХИТЕКТУРА

Възложител : Община В.Търново

Съгласув.		
	Проектант	арх. Петър Николов
	Конструкции	инж. Веселина Николова-Сидики
	ЕЛ	инж. Цани Цанев
	ОВКИ	инж. Иван Николов

чертеж : 24 | Кмет на Община В.Търново | М 1:100

инж. Здравко Панов