





Ситуация с оразмерителни данни на
вътрешна водопроводна мрежа Стара градска
част гр.В. Търново, Община В. Търново

M 1:2000



- ЗАБЕЛЕЖКИ:**
1. В участъка на ремонта, съществуващия водопровод ще се изолира.
 2. Дължината и точното място на съществуващите водопроводи в местата на връзките и вида им, ще се уточнят след разкриването им, по време на строителството.
 3. Предвидена са полиптиленови тръби висока плътност тип 100, за налягане 10атм. Те ще се полагат на пясъчна подложка. Първият пласт от 30см над тръбите е също от пясък, като над него засиването ще е от фракция, на пластове с уплътнение.
 4. Пожарните хидранти се проектирани надземни - съгласно БДС EN 14384 "Надземни пожарни хидранти колонков тип".

- ЛЕГЕНДА:**
- съществуващ водопровод
 - новопроект. водопровод - средна зона
 - новопроект. водопровод - зона "Фаика"2
 - новопроект. водопровод - зона "Варуша"/"Орела"-нов)
 - новопроект. водопровод - зона "Орела"(стар)
 - спирателен кран
 - пожарен кран
 - въздушник
 - пътна настилка предвидена за ремонт



Регистриран бр. спод. № В Търново
документът е създаден и е използван за инвестиционната
проект и строителен надзор
Удостоверение № РК-049-05-2015 г.
дата: 14.08.2015 г.
управител: Ива Николова
Ива Николова
ЕОД



| | |
|--|------------------|
| ГЛАВЕН архитект | Дата: 10.08.2015 |
| ЗАДАЧА НА ИЗПОЛНИТЕЛ В ИНVESTИЦИОННОТО ПРОЕКТУВАНIE ПЪЛНА ПРОДАКТА ГЛАВОСОСНОСТ | |
| Регистрационен № 03304 | Документ № 03304 |
| КИРИЛОВ Никола Соня | Член на проекта |
| Подготвил | Подготвил |
| ПЪЛНО МАСОДОХОДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЪЛНА ПРОДАКТА | |

ВиК "Йовковци" ООД-гр.В.Търново

| ОБЕКТ: | |
|--------------|--|
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: | ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
| ЧЕРТЕЖ: | Ситуация с оразмерителни данни на водопроводната мрежа |
| ПРОЕКТАНТ: | инж. С. Симеонов |
| НАЧ. ОТДЕЛ: | инж. Калин Нечев |
| ГР. ИНЖЕНЕР: | инж. Илия Симеонов |
| УПРАВИТЕЛ: | инж. Димитър Владай |
| ФАКТ. Т.П.: | 1:2000 |
| Масштаб: | 1:2000 |
| М. дата: | 01.08.2015 год. |

Инж. Т. Радев